



FORMULARZ OFERTOWY

DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH WIEŻĘ KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO W LESZNIIE DOLNYM

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA	P&P ART NOVA SP. z o.o.
ADRES	Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra
OBIEKT	Wieża kościoła
ADRES	Leszno Dolne, gmina Szprotawa, powiat Żagański woj. lubuskie
DZIAŁKA	dz. nr 295 obręb Leszno Dolne gmina Szprotawa
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES	68-100 Żagań ul. Dworcowa 39
KATEGORIA	VIII

DATA OPRACOWANIA **08.12. 2016 r.**

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie wieży kościelnej i murów dawnego kościoła
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 295 Leszno Dolne gmina Szprotawa
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2016 r

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Formularz ofertowy robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Wieża kościoła				
1.1		Roboty w zakresie zewnętrznych ścian murowanych				
1	KNR AT-26	Skucie istniejących tynków (odspojonych i nieprzyczepnych do podłoża)	m ²	200,00		
d.1.	0101-01					
1						
2		Osuszanie ścian	kpl	1,00		
d.1.	analiza indywidualna					
1						
3	KNR AT-26	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	400,00		
d.1.	0101-02					
1						
4	KNR AT-26	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²	400,00		
d.1.	0101-05					
1						
5	KNR AT-26	Gruntowanie podłoża	m ²	400,00		
d.1.	0301-01					
1						
6	KNR AT-26	Nałożenie tynku wapienno-cementowego	m ²	400,00		
d.1.	0201-03					
1						
Razem dział: Roboty w zakresie zewnętrznych ścian murowanych						
1.2		Roboty w zakresie schodów i podestów				
7	KNR-W 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²	20,00		
d.1.	0442-02					
2						
8	KNR-W 4-01	Wymiana desek podłogowych podestów	m ²	40,00		
d.1.	0415-05					
2						
9	KNR-W 2-02	Odtworzenie schodów drewnianych	stopn.	90,00		
d.1.	1033-01					
2						
Razem dział: Roboty w zakresie schodów i podestów						
1.3		Roboty w zakresie konstrukcji drewnianej więźby dachowej i pokrycia dachowego				
10	KNR-W 4-01	Rozebranie deskowanie dachu	m ²	45,00		
d.1.	0441-02					
3						
11	KNR-W 4-01	Rozbiórka istniejącego pokrycia	m ²	40,00		
d.1.	0509-03					
3						
12	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych	m ²	45,00		
d.1.	0410-01					
3						
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów łupkiem z rozbiórki (przyjęto 50% łupka do wykorzystania) z oczyszczeniem i przygotowaniem materiału	m ²	20,00		
d.1.	0506-01					
3						
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów łupkiem nowym	m ²	25,00		
d.1.	0506-01					
3						
15		Wymiana i wzmocnienie elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej	m ³	3,00		
d.1.	wycena indywidualna					
3						
Razem dział: Roboty w zakresie konstrukcji drewnianej więźby dachowej i pokrycia dachowego						
1.4		Rusztowanie				
16	KNR AT-05	Montaż i demontaż rusztowania	m ²	440,00		
d.1.	1651a-03					
4						
17	KNR 2 1505-01	Ośony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	440,00		
d.1.						
4						
18	KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)				
d.1.						
4						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Rusztowanie						
1.5		Wywóz i utylizacja gruzu				
19 d.1.	KNR-W 4-01 0109-13 0109-5 16	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³	7,00		
20 d.1.	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	7,00		
Razem dział: Wywóz i utylizacja gruzu						
Razem dział: Wieża kościoła						
2		Mury kościoła				
21 d.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie ścian muru dawnego kościoła (przyjęto 20%)	m ³	25,00		
22 d.2	KNR-W 4-01 0316-05	Uzupełnienie głowicy muru oraz wymiana uszkodzonych dachówek na nowe (dachówka karpiówka), montaż na specjalnej zaprawie przeznaczony do renowacji zabytków	m	70,00		
23 d.2	KNR AT-26 0101-01 + KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie powierzchni głowicy muru po stronie wewnętrznej (skucie istniejącej zaprawy i oczyszczenie muru)	m ²	41,00		
24 d.2	KNR AT-26 0101-07	Wyrównanie ostatniej warstwy cegieł zaprawą	m ²	41,00		
25 d.2	KNR AT-26 0203-03	Wykonanie czapki ochronnej z zaprawy przeznaczony do zabytków, uszczelniającej, wiążącej hydraulicznie, dyfuzyjnej, odpornej na mróz, promieniowanie UV, starzenie oraz wodoszczelnej	m ²	41,00		
26 d.2	KNR-W 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zarośli i krzewów wewnątrz murów dawnego kościoła	m ²	360,00		
27 d.2	KNR-W 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spalaniem na miejscu	m ²	360,00		
28 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³	30,00		
29 d.2	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³	55,00		
30 d.2	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	55,00		
31 d.2	KNR 2-21 0218-01	Wyrównanie terenu poprzez rozrzucenie ziemi urodzajnej	m ³	50,00		
Razem dział: Mury kościoła						
3		Mury zakrystii				
32 d.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie murów zakrystii do wysokości 1,0 m nad terenem	m ³	15,00		
33 d.3	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³	15,00		
34 d.3	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	15,00		
Razem dział: Mury zakrystii						