



PRZEDMIAR ROBÓT

DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH WIEŻĘ KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO W LESZNIE DOLNYM

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA	P&P ART NOVA SP. z o.o.
ADRES	Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra
OBIEKT	Wieża kościoła
ADRES	Leszno Dolne, gmina Szprotawa, powiat Żagański woj. lubuskie
DZIAŁKA	dz. nr 295 obręb Leszno Dolne gmina Szprotawa
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES	68-100 Żagań ul. Dworcowa 39
KATEGORIA	VIII

DATA OPRACOWANIA 08.12 2016 r

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie wieży kościelnej i murów dawnego kościoła
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 295 Leszno Dolne gmina Szprotawa
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2016 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wieża kościoła	1	20
1.1	Roboty w zakresie zewnętrznych ścian murowanych	1	6
1.2	Roboty w zakresie schodów i podestów	7	9
1.3	Roboty w zakresie konstrukcji drewnianej więźby dachowej i pokrycia dachowego	10	15
1.4	Rusztowanie	16	18
1.5	Wywóz i utylizacja gruzu	19	20
2	Mury kościoła	21	31
3	Mury zakrystii	32	34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Wieża kościoła			
1.1			Roboty w zakresie zewnętrznych ścian murowanych			
1	KNR AT-26	SST	Skucie istniejących tynków (odspojonych i nieprzyczepnych do podłoża)	m ²		
d.1.	0101-01					
1			200	m ²	200,00	
					RAZEM	200,00
2		SST	Osuszanie ścian	kpl		
d.1.	analiza indywidualna					
1			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR AT-26	SST	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.1.	0101-02					
1			400	m ²	400,00	
					RAZEM	400,00
4	KNR AT-26	SST	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
d.1.	0101-05					
1			400	m ²	400,00	
					RAZEM	400,00
5	KNR AT-26	SST	Gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.	0301-01					
1			400	m ²	400,00	
					RAZEM	400,00
6	KNR AT-26	SST	Nałożenie tynku wapienno-cementowego	m ²		
d.1.	0201-03					
1			400	m ²	400,00	
					RAZEM	400,00
1.2			Roboty w zakresie schodów i podestów			
7	KNR-W 4-01	SST	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1.	0442-02					
2			20	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
8	KNR-W 4-01	SST	Wymiana desek podłogowych podestów	m ²		
d.1.	0415-05					
2			40	m ²	40,00	
					RAZEM	40,00
9	KNR-W 2-02	SST	Odtworzenie schodów drewnianych	stopn.		
d.1.	1033-01					
2			90	stopn.	90,00	
					RAZEM	90,00
1.3			Roboty w zakresie konstrukcji drewnianej więźby dachowej i pokrycia dachowego			
10	KNR-W 4-01	SST	Rozebranie deskowanie dachu	m ²		
d.1.	0441-02					
3			45	m ²	45,00	
					RAZEM	45,00
11	KNR-W 4-01	SST	Rozbiórka istniejącego pokrycia	m ²		
d.1.	0509-03					
3			40	m ²	40,00	
					RAZEM	40,00
12	KNR-W 2-02	SST	Deskowanie połaci dachowych	m ²		
d.1.	0410-01					
3						

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			45	m ²	45,00	
					RAZEM	45,00
13	KNR-W 2-02	SST	Pokrycie dachów łupkiem z rozbiórki (przyjęto 50% łupka do wykorzystania) z oczyszczeniem i przygotowaniem materiału	m ²		
d.1.	0506-01					
3			20	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
14	KNR-W 2-02	SST	Pokrycie dachów łupkiem nowym	m ²		
d.1.	0506-01					
3			25	m ²	25,00	
					RAZEM	25,00
15	wycena indywidualna	SST	Wymiana i wzmocnienie elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej	m ³		
d.1.						
3			3	m ³	3,00	
					RAZEM	3,00
1.4			Rusztowanie			
16	KNR AT-05	SST	Montaż i demontaż rusztowania	m ²		
d.1.	1651a-03					
4			440	m ²	440,00	
					RAZEM	440,00
17	KNNR 2	SST	Osfony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	1505-01					
4			440	m ²	440,00	
					RAZEM	440,00
18	KNR 2-02 r.	SST	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)			
d.1.	16 z.sz.5.15					
4			0	m-g	0,00	
1.5			Wywóz i utylizacja gruzu			
19	KNR-W 4-01	SST	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³		
d.1.	0109-13					
5	0109-16		7	m ³	7,00	
					RAZEM	7,00
20	wycena indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.						
5			7	m ³	7,00	
					RAZEM	7,00
2			Mury kościoła			
21	KNR-W 4-01	SST	Przemurowanie ścian muru dawnego kościoła (przyjęto 20%)	m ³		
d.2	0310-02					
			25	m ³	25,00	
					RAZEM	25,00
22	KNR-W 4-01	SST	Uzupełnienie głowicy muru oraz wymiana uszkodzonych dachówek na nowe (dachówka karpiówka), montaż na specjalnej zaprawie przeznaczonej do renowacji zabytków	m		
d.2	0316-05					
			70	m	70,00	
					RAZEM	70,00
23	KNR AT-26	SST	Przygotowanie powierzchni głowicy muru po stronie wewnętrznej (skucie istniejącej zaprawy i oczyszczenie muru)	m ²		
d.2	0101-01 +					
	KNR AT-26					
	0101-04		41	m ²	41,00	
					RAZEM	41,00
24	KNR AT-26	SST	Wyrównanie ostatniej warstwy cegieł zaprawą	m ²		
d.2	0101-07					
			41	m ²	41,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	41,00
25	KNR AT-26 d.2 0203-03	SST	Wykonanie czapki ochronnej z zaprawy przeznaczonej do zabytków, uszczelniającej, wiążącej hydraulicznie, dyfuzyjnej, odpornej na mróz, promieniowanie UV, starzenie oraz wodoszczelnej	m ²		
			41	m ²	41,00	
					RAZEM	41,00
26	KNR-W 2-01 d.2 0109-01	SST	Ręczne ścinanie i karczowanie zarośli i krzewów wewnątrz murów dawnego kościoła	m ²		
			360	m ²	360,00	
					RAZEM	360,00
27	KNR-W 2-01 d.2 0111-01	SST	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spalaniem na miejscu	m ²		
			360	m ²	360,00	
					RAZEM	360,00
28	KNR 2-21 d.2 0101-01	SST	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
			30	m ³	30,00	
					RAZEM	30,00
29	KNR-W 4-01 d.2 0109-13 0109-16	SST	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³		
			55	m ³	55,00	
					RAZEM	55,00
30	d.2 wycena indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
			55	m ³	55,00	
					RAZEM	55,00
31	KNR 2-21 d.2 0218-01	SST	Wyrównanie terenu poprzez rozrzucenie ziemi urodzajnej	m ³		
			50	m ³	50,00	
					RAZEM	50,00
3			Mury zakrystii			
32	KNR-W 4-01 d.3 0348-02	SST	Rozebranie murów zakrystii do wysokości 1,0 m nad terenem	m ³		
			15	m ³	15,00	
					RAZEM	15,00
33	KNR-W 4-01 d.3 0109-13 0109-16	SST	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³		
			15	m ³	15,00	
					RAZEM	15,00
34	d.3 wycena indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
			15	m ³	15,00	
					RAZEM	15,00