
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F - ulica Śląska w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : Żagań- ul. Śląska
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2018

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ulica Śląska w Żaganiu			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.68480	km km	 0.68	
				RAZEM	0.68
2 d.1.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (włączenia) 75	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
3 d.1.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20km na składowisko Inwestora 6090	m ² m ²	 6090.00	
				RAZEM	6090.00
4 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z kosztami utylizacji. 215	m m	 215.00	
				RAZEM	215.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
5 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów (km 0+353, 0+405, 0+467) 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
6 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze zdjęcia humusu i korytowania - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 65*0.2	m ³ m ³	 13.00	
				RAZEM	13.00
7 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- zjazdy (km 0+353, 0+405, 0+467) 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
8 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy (km 0+353, 0+405, 0+467) 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
1.3		Elementy ulic			
9 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 195	m m	 195.00	
				RAZEM	195.00
10 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
1.4		Odwodnienie			
11 d.1.4	D-05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wymianą uszkodzonych krtek - krata deszczowa typu bocznego wraz z pierścieniem odciążającym kl D400 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
12 d.1.4	D-05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wymianą uszkodzonych krtek - krata deszczowa klasyczna wraz z pierścieniem odciążającym kl D400 14	szt. szt.	 14.00	
				RAZEM	14.00
1.5		Nawierzchnie			
13 d.1.5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 6090	m ² m ²	 6090.00	
				RAZEM	6090.00
14 d.1.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6090	m ² m ²	 6090.00	
				RAZEM	6090.00
15 d.1.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 6090+65	m ² m ²	 6155.00	
				RAZEM	6155.00
1.6		Urządzenia obce			
16 d.1.6	D-05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą szkrzynek zasuw. 54	szt. szt.	 54.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54.00
17 d.1.6	D-05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
1.7		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
18 d.1.7	D - 07.01.01	Reczne malowanie przejść dla pieszych i miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - grubowarstwowe wykonane masą chemoutwardzalną z mikrogranulkami (28*2)+4	m ²		
			m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
19 d.1.7	D - 07.02.01	Zestaw kompletny słupek plus znak D-6 z systemem zasilania solarnego. Napięcie zasilania 12/24VDC, pobór mocy średni/max 15/35W. Wymiary 940x940. Jasność świecenia do 4500lm. Zestaw wraz z akumulatorami litowo-jonowymi.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00