
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE
ADRES INWESTYCJI : UK. KOSZAROWA 10, 67-300 SZPROTAWA
INWESTOR : POWIAT ŻAGAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : 45442100-8, 45223110-0, 45442200-9, 45214220-8, 45432000-4,

KODY CPV

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD III KW 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY MUROWE						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.	17		
d.1	0354-04					
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-WARIANT1	m ³	4.1		
d.1	0304-02					
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	14.4		
d.1	0349-02					
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	8.4		
d.1	0329-02					
5	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	31.1		
d.1	0121-03					
6	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7.2		
d.1	0332-05					
7	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	8		
d.1	0346-04					
8	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7.2		
d.1	0126-05					
9	KNR 4-01	ANALOGIA-PODUSZKI POD BELKI	m ³	0.04		
d.1	0203-02					
10	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg-MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTATOWNIKÓW 280	t	0.50		
d.1	0208-05					
11	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg-MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTATOWNIKÓW 260	t	0.27		
d.1	0208-05					
12	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg-MONTAŻ PODCIĄGU STALOWEGO Z CEOWNIKÓW 220	t	0.26		
d.1	0208-05					
13	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	23		
d.1	0101-03					
14	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²	23		
d.1	0105-03					
15	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji szkieletowych	m ²	23		
d.1	0207-03					
16	KNR 2-02	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	15.26		
d.1	2004-05					

PODSUMOWANIE

		ROBOTY MUROWE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM	Zysk [Z]		
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 POSADZKI						
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	331.8		
d.2	0818-05					
18	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	64.45		
d.2	0811-07					
19	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	78.08		
d.2	0807-04					
20	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	331.8		
d.2	0804-07					
21	KNR 2-02	Izolacje Z FOLI IZOLACYJNEJ pozioma	m ²	475.62		
d.2	0616-01					
22	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome-WARIANT2	m ²	21.12		
d.2	1134-01					
23	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	475.62		
d.2	1132-01					

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.2	ZKNR C-1 0309-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej	m ²	29.08		
25 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² -WARIANT1	m ²	100.32		
26 d.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² -WARIANT 1	m	56.01		
27 d.2	NNRNKB 202 2809-05	listwa wykańczająca - LISTWEA PODŁOGOWA	m	7.2		
28 d.2	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych grubości 2,5 mm warstwa ściernalna 0,7 mm wraz z cokolikami	m ²	424.47		
29 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	424.47		

PODSUMOWANIE

POSADZKI

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 TYNKI I OKŁADZINY						
30 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	26.4		
31 d.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	115.55		
32 d.3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	115.55		
33 d.3	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm	m ²	115.55		
34 d.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	115.55		
35 d.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	223.5		
36 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	788.68		
37 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	132.0		
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1012.0		
39 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	1012.0		
40 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	132.00		
41 d.3	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie narożników aluminiowych ochronnych	m	270.0		
42 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	1498.29		
43 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	10		
44 d.3	KSNR 7 0702-03	Sufity podwieszane z płyt akustycznych wymiarach 600x1200 mm	m ²	385.97		

TYNKI I OKŁADZINY

		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSP.				
45	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	16.97		
d.4	1040-02					
46	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	23.1		
d.4	0320-02					
47	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	23.1		
d.4	1022-05					
48	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	31.4		
d.4	0354-11					
49	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników granitowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	25		
d.4	0321-01					
50	kalk. własna	MONTŻ ŚCIANKI MOBILNEJ S2 PARKOWANEJ BOCZNIE 3,0x2,7 Z PŁYTY LAMINOWANEJ	kpl	1.00		
d.4						
51	kalk. własna	Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. wraz z przeszkoleniem personelu.	kpl	1.00		
d.4						

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSP.

		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		WYWÓZ GRUZU				
52	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-GRUZ	m ³	54.45		
d.5	0108-11					
53	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	54.45		
d.5	0108-12	Krotność = 4				

		WYWÓZ GRUZU	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: