PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA, DZIAŁKA NR 115/18, 115/17, 127

SKALA 1:500



OZNACZENIA:

- wA – ISTNIEJĄCY WODOCIĄG MIEJSKI W UL.SZPITALNEJ;
- w32 – ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE PEdy32 DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI;
- k160 – ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ;
- ISTN. – ISTNIEJĄCA STUDNIA REWIZYJNA NIEWŁAZOWA NA PRZYŁĄCZU KANALIZACYJNYM–WYREGULOWAĆ POZIOM WŁAZU STOSOWNIE DO ZMIANY NIWELETY TERENU;
- gA50 – ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZOWE N.C.–DO WYKORZYSTANIA;
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE;
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ;
- W–1 – PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE DO CZYNNEGO WODOCIĄGU MIEJSKIEGO;
- Z–1 – PROJEKTOWANA ZASUWA Z OBUDOWĄ TELESKOPOWĄ I SKRZYNKĄ ULICZNĄ;
- Pz – ZMIANA TRASY (PUNKT ZAŁAMANIA);
- WL–1 – WLOT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU;
- SO – SŁUPEK OZNACZENIOWY DN40, L=3,5m, STAL 2xOCYNKOWANA OGNIOWO+TABLICZKI ORIENTACYJNE Z TWORZYWA ODPORNEGO NA ULTRAFIOLET;
- WY–1 – WLOT PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ dy160;
- S1 – PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA NIEWŁAZOWA TEGRA 450 (RUCHOME KIELICHY±7,5°);
- PROJEKTOWANY WĘZEŁ WODOMIERZOWY;

WSPÓŁRZĘDNE XY – WG PLIKU DXF

POTWIERDZAM MAPĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM W ZAKRESIE ZNAKÓW, TREŚCI, SYMBOLI ORAZ SKALI

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		Sz.G.6640. 62.2018	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	luty 2018
Miejscowość	Szprotawa	nr działki	115/18
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	081007_4
		nazwa	Szprotawa Miasto
Obręb ewidencyjny		identyfikator	0002
		nazwa	Szprotawa
Nazwa układu współrzędnych		prostokątnych płaskich	2000
		arkusz 1965	441.412.1644
		wysokości	Krondsztad
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			--- --- ---
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji			Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Granice działek spełniają kryteria dokładnościowe .			Nie występuje

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych , nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji , lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

GEOMIET Mieczysław Irski
ul. Żelazna 3c, 68-100 ŻAGAŃ
NIP 924-129-72-74 ☎ 606 902 191
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy, podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Geodeta uprawniony
mgr inż. Jarosław Nowak
.....Nr uprawnień 3286.....
Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŻAGAŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	ZO.8100.74.2018.31
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	07 MAR 2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY Barbara Ormiańska Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomości

LEGENDA:

- (1) - ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO PRZEBUDOWY
- (2) - CZĘŚĆ BUDYNKU DO ROZBIÓRKI I ROZBUDOWY
- (3) - PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- GRANICA TERENU DZIAŁKI 115/18
- OGRODZENIE DO REMONTU
- A-G-A - PROJEKTOWANE OGRODZENIE - COKÓŁ MUROWANY, SŁUPKI Z CEGŁY
- A-B - PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE H=1,50m
- B-E - WEJŚCIA DO BUDYNKU
- E-F I-A - TERENY ZIELONE
- UTWARDZENIE TERENU, DOJŚCIE - KOSTKA BETONOWA
- MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KRZYSZTOF JASIŃSKI
ul. POZNAŃSKA 25/5, 68-200 ŻARY

INWESTOR:	Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68–100 Żagań			
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 67–300 SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA DZ.NR 115/18, 115/17, 127, OBRĘB 0002 SZPROTAWA, J.EW. 081007_4 SZPROTAWA MIASTO			DATA: 04.2018
TEMAT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU–PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ			BRANŻA: SANITARNA
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
PROJEKTANT	tech. TADEUSZ BUŚKO	25/89/ZG, 180/77/ZG specj. instalac. inżynierska		1:500
KREŚLIŁ.	lic. EMIL BARTOSZEWICZ			NR RYS.: PW/1
SPRAWDZIŁ.	mgr inż. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ	ZAP/0076/POOS/04 specj. instalac. inżynierska		