

Przedmiar robót

Dla: Powiat Żagański

68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39

Rodzaj robót: Roboty remontowe

Zakres robót: Remont dachu szpitala

Lokalizacja robót: Żagań ul. Żelazna

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|-------|--|--|-----------------------|
| 1. | Element: Dach cz. niska | | |
| 1. 1. | KNR 02-02-0219-050 0 | Nakrywy kominów o śr.gr.7cm [06*1.2*17] | 122.400 |
| | | Jm. m2 | Razem: 122.400 |
| 1. 2. | KNR 02-02-0290-010 0 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - wariant 1 [(1.12*6+0.52*12)*17*0.222/1000] | 0.049 |
| | | Jm. t | Razem: 0.049 |
| 1. 3. | KNR 02-17-0144-010 1 | Analogia demontaż i montaż z dostawą - wywietniki dachowe z blachy ocynk fi 150 z podstawą wsp. za demontaż do R 1.5 [3.000] | 3.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 3.000 |
| 1. 4. | KNR-W 02-02-0504-030 0 | Obróbki z papy nawierzchniowej wywietrzaków [0.500] | 0.500 |
| | | Jm. m2 | Razem: 0.500 |
| 1. 5. | KNR-W 02-02-0534-060 0 | Analogia demontaż oraz obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - fi 150 wsp. za demontaż do R 1.5 [5.000] | 5.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 5.000 |
| 1. 6. | KNR 04-01-0724-010 0 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - wariant 1 [15.000] | 15.000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 15.000 |
| 1. 7. | KNR-W 04-01-0519-010 0 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia [25.000] | 25.000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 25.000 |
| 1. 8. | KNR-W 02-02-0616-120 0 | Analogia - uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich ze ścianą [48.000] | 48.000 |
| | | Jm. m | Razem: 48.000 |
| 1. 9. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 1.0*0.15m [27.000] | 27.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 27.000 |
| 1.10. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.75*0.15m [16.000] | 16.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 16.000 |
| 1.11. | KNR 04-01-0354-130 0 | Wykucie z muru krater wentylacyjnych z siatką [43.000] | 43.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 43.000 |
| 1.12. | KNR 04-01-0518-030 0 | Konserwacja dachu kwukrotna gumą w płynie [85.000] | 85.000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 85.000 |
| 2. | Element: Dach - część wysoka i dach z centr.wentylac. | | |
| 2. 1. | KNR 04-01-0354-130 0 | Wykucie z muru krater wentylacyjnych [10+12+12+8] | 42.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 42.000 |
| 2. 2. | KNR 04-01-0735-040 0 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim - wariant 1 [16.000] | 16.000 |
| | | Jm. m2 | Razem: 16.000 |
| 2. 3. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.4*0.15m [10.000] | 10.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 10.000 |
| 2. 4. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.8*0.15m [12.000] | 12.000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 12.000 |

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|-------|---|--|--------------------------------|
| 2. 5. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 1.4*0.15m [12.000] Jm. szt. | 12.000 Razem: 12.000 |
| 2. 6. | KNR 02-17-0137-010 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.14*0.2m [8.000] Jm. szt. | 8.000 Razem: 8.000 |
| 2. 7. | KNR-W 02-02-0616-120 0 | Analogia - uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich z kominami wentylacyjnymi i murem ogniowym [78.000] Jm. m | 78.000 Razem: 78.000 |
| 2. 8. | KNR-W 04-01-0519-010 0 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia [18.000] Jm. m2 | 18.000 Razem: 18.000 |
| 3. | Element: Dach nad blokiem operacyjnym | | |
| 3. 1. | KNR 04-01-0354-130 0 | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych [2+12+8+6+14] Jm. szt. | 42.000 Razem: 42.000 |
| 3. 2. | KNR 04-01-0735-040 0 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim - wariant 1 [14.000] Jm. m2 | 14.000 Razem: 14.000 |
| 3. 3. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.4*0.15m [2.000] Jm. szt. | 2.000 Razem: 2.000 |
| 3. 4. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.8*0.15m [12.000] Jm. szt. | 12.000 Razem: 12.000 |
| 3. 5. | KNR 02-17-0137-020 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 1.4*0.15m [8.000] Jm. szt. | 8.000 Razem: 8.000 |
| 3. 6. | KNR 02-17-0137-010 0 | Kratki wentylacyjne z bl. oc. +siatka+lamele - 0.14*0.2m [6.000] Jm. szt. | 6.000 Razem: 6.000 |
| 3. 7. | KNR-W 02-02-0616-120 0 | Analogia - uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich z kominami wentylacyjnymi i murem ogniowym [78.000] Jm. m | 78.000 Razem: 78.000 |
| 3. 8. | KNR-W 04-01-0540-010 0 | Wymiana obróbek blacharskich tytan cynk kominów wentylacyjnych [10.000] Jm. m2 | 10.000 Razem: 10.000 |
| 3. 9. | KNR-W 04-01-0519-010 0 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia [18.000] Jm. m2 | 18.000 Razem: 18.000 |
| 3.10. | KNR 04-01-0518-030 0 | Konserwacja dachu kwukrotna gumą w płynie [80.000] Jm. m2 | 80.000 Razem: 80.000 |