

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1079F w łkowej ul. Ogrodowa
LOKALIZACJA INWESTYCJI j. ew. 081004, obręb 0001 łkowa: dz. nr 443
NAZWA INWESTORA Zarząd Powiatu Żagańskiego
ADRES INWESTORA Dworcowa 39; 68-100 Żagań

AUTOR KALKULACJI Branża DROGOWA

Wartość INWESTYCJI Branża DROGOWA Razem (netto)
Podatek (VAT 23%)
Wartość robót (brutto)

RAZEM Razem (netto)
Podatek (VAT 23%)
Wartość robót (brutto)

Poziom cen:

WYKONAWCA

INWESTOR

| Pozycja | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót i obliczenie ilości robót) | Jednostki | Nakłady | CENA JEDN. [PLN] | WARTOŚĆ [PLN] | |
|---------|--|---|----------------|---------|------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1.1 | D 01.01.00 | Roboty pomiarowe | | | | | |
| 10 | D 01.01.01. BCD 11.01 (poz. 1) | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych | km | 0,2 | | | |
| 20 | D 01.01.01. BCD 41.01 (poz. 5) | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | ha | 0,03 | | | |
| 1.2 | D 01.02.00 | Usuwanie drzew, krzewów, humusu oraz roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 30 | D 01.02.04. BCD 11.01 (poz. 38) | Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy do 15cm (istniejące zjazdy) | m ² | 20,00 | | | |
| 40 | D 01.02.04. BCD 28.01 (poz. 56) | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5, ułożonych na podsypce piaskowej - paletowanie i przekazanie zamawiającemu | m ² | 300,00 | | | |
| 50 | D 01.02.04. BCD 41.01 (poz. 59) | Rozebranie krawężników betonowych na popodsypce cementowo wraz ze zlasowaną ławą betonową, paletowanie do składowania | m | 100,00 | | | |
| 60 | D 01.02.04. BCD 44.02 (poz. 62) | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej do wywozu | m | 200,00 | | | |
| 70 | D 01.02.09. BCD 11.01 (poz. 83) | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km | m ³ | 4,80 | | | |
| 80 | D 01.02.09. BCD 11.02 (poz. 84) | Dodatek za każdy dalszy 1 km wywozu gruzu z terenu budowy dodatkowe 2km | m ³ | 4,80 | | | |
| | | Razem roboty przygotowawcze | | | | | |
| 2. | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 2.1 | D 02.01.00 | Wykopy w gruntach nieskalistych | | | | | |
| 90 | D 02.01.01 BCD 14.01 (poz. 93) | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (wykopy zastępują korytowanie) - 250x0,15+50x0,30 = | m ³ | 52,50 | | | |
| | | Razem roboty ziemne | | | | | |
| 3. | D 04.00.00 | PODBUDOWY | | | | | |
| 3.1 | D 04.01.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża | | | | | |
| 100 | D 04.01.01. BCD 31.01 (poz. 249) | Profilowanie i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV | m ² | 300,00 | | | |
| 3.2 | D 04.02.00 | Warstwy odsączające, odcinające, mrozoochronne | | | | | |
| 110 | D 04.02.01. BCD 21.02 (poz. 258) | Wykonanie warstwy odcinającej, grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm z miatu kamiennego, zagęszczonej mechanicznie | m ² | 300,00 | | | |
| 3.3 | D 04.02.00 | Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie | | | | | |
| 120 | D 04.04.02. BCD 11.01 (poz. 288) | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 10 cm | m ² | 250,00 | | | |
| 130 | D 04.04.02. BCD 12.01 (poz. 289) | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm(zjazdy) | m ² | 50,00 | | | |
| 3.4 | D 04.05.00 | Podbudowa i podłoże z gruntów i kruszyw - ulepszone | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------|--------|--|--|
| 140 | D 04.05.01. BCD 22.05 (poz. 312) | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm=1,5 MPa, gr. warstwy 10 cm (zjazdu) | m ² | 50,00 | | |
| Razem podbudowy | | | | | | |
| 4. | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 4.1 | D 05.03.00 | Nawierzchnie ulepszone | | | | |
| 150 | D 05.03.23. BCD 15.01 (analogia, poz. 494) | Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki kamiennej regulatnej o grubości do 10 cm z odsysku - materiał od Inwestora z przywozem z bazy w Żaganiu | m ² | 300,00 | | |
| Razem nawierzchnie | | | | | | |
| 6. | D 08.00.00 | ELEMENTY DRÓG I ULIC | | | | |
| 6.1 | D 08.01.00 | Krawężniki | | | | |
| 160 | D 08.01.01. BCD 41.02 (poz. 701) | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki granitowe 100x0,06=6m ³ | m ³ | 6,00 | | |
| 180 | D 08.01.01. BCD 12.02 (analogia, poz. 706) | Regulacja pionowa krawężników granitowych z wykonaniem nowej ławy betonowej z C12/15 ger. 10 cm - materiał Inwestora z dowozu | m | 100,00 | | |
| 190 | D 08.03.01. BCD 12.05 (poz. 737) | Ustwienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem z betonu min. C12/15 | m ² | 80,00 | | |
| Razem elementy dróg i ulic | | | | | | |

Razem (netto)

Podatek (VAT 23%)

Wartość robót (brutto)

