

## **Dział Utrzymania Systemów Dostępowych w Nowosolskiej Strefie Utrzymaniowej**

### **Sekcja ds. Paszportyzacji i Uzgodnień - Żagań**

ul. A. Mickiewicza 22, 68 - 100 Żagań

tel. 3770393 fax. 3770000

Zakład Budowy Dróg i Mostów.....  
„Bernark”.....  
Wydział Projektowania.....  
68-300 Lubsko.....  
ul. Budowlanych 4.....

Wasz znak : ..... z dnia.....21-01-2003.....

Nasz znak : .TB-ŻG/6/03.....z dnia ... 27-01-2003.....

Dotyczy : uwagi do uzgodnienia .

Adres uzgodnienia..... m. Rudawica

Dotyczy zadania.....Uzgodnienie modernizacji drogi powiatowej.

Uzgodnienie jest to pismo i opieczetowane mapy (plany)traktowane łącznie.

Na przedstawionych mapach (planach) wkreślono istniejące i projektowane urządzenia telekomunikacyjne będące w użytkowaniu Telekomunikacji Polskiej. Na podstawie tych map(planów) można zaprojektować i zrealizować zadanie inwestycyjne przy uwzględnieniu niżej wymienionych uwag :

- 1.Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanych urządzeń z naszymi istniejącymi i projektowanymi urządzeniami telekomunikacyjnymi winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w BN - 73/8984 - 05; BN - 76/8984 - 16 ; PN - 75/E - 05100;PN - 76/E - 05125;BN - 89/8984 - 17/03 i w zarządzeniu Ministra Łączności z dnia 12.09.19997/MP59/97 poz. 567 . Przedłożoną do uzgodnienia wersję należy traktować jako wersję wstępną podlegającą dalszym uzgodnieniom . Plansza koordynacyjna przedłożona na posiedzenie ZUDP powinna zawierać rozwiązania zgodne z wyżej wymienionymi przepisami i będzie zatwierdzana przez naszego pełnomocnika na posiedzeniu ZUDP .
- 2.O rozpoczęciu robót w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić nas pisemnie ( zawiadomienie można również przesłać faksem) . W czasie robót w pobliżu naszych urządzeń zastrzegamy sobie płatny nadzór . W miejscach kolizji z istniejącą siecią TP roboty te należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością .
- 3.Miejsce kolizji z istniejącą siecią TP zgłosić do komisijnego odbioru przed zasypaniem wykopu z udziałem naszego przedstawiciela .
- 4.Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego , za spowodowanie uszkodzeń telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robót oraz za szkody , które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót .
- 5.Ponadto nadmieniam się , że w wyniku różnych robót nawierzchniowych (regulacja szerokości jezdni , chodników itp.) należy liczyć się z odchyleniem na planie .
- 6.Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić niżej wymieniony OSD Żagań tel.3770393 .
- 7.W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych , inwestor opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową , która winna być uzgodniona i zatwierdzona przez naszą jednostkę oraz zleci wykonanie robót na własny koszt .
- 8.Dodatkowe uwagi


**W przypadku konieczności przemieszczenia drewnianego słupa telekomunikacyjnego na wysokości budynku nr 50 w m. Rudawica, należy go usunąć po wcześniejszym zleceniu demontażu kablowej linii napowietrznej.**

**Prace należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Telekomunikacją Polską, Pion Sieci w Żaganiu GTDU-2 ( Grupa Teczniczna Dostępu Uniwersalna ) pokój nr 8 ul. Mickiewicza 22 na koszt inwestora.**

We wszystkich sprawach dotyczących projektowania i realizacji Waszej inwestycji w pobliżu naszych urządzeń należy się kontaktować z TP OSD Żagań ul. Mickiewicza 22 ; tel.3776577; 3770393 ; fax 3770000 .

Uzgodnienie jest ważne 1 rok .

W załączeniu przesyła się ...1..egzemplarzy opieczetowanych map (planów) przebiegu istniejących i projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych o numerze zgodnym ze znakiem pisma .

Uzgodnienia dokonał :        
SP ds. Paszportyzacji