
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej 1062F - ul. Kraszewskiego w Szprotawie w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatu żagańskiego - Etap II
ADRES INWESTYCJI : ul. Kraszewskiego, Szprotawa
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogową;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.17	km		
			km	0.17	
				RAZEM	0.17
2	KNNR 1 d.1 0103-07 - analogia	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy >200cm 4.00	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 1 d.1 0104-18 - analogia	Frezowanie pni o śr. >200cm mechanicznie do wymaganej głębokości 6.00	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNNR 1 d.1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km - składowisko Inwestora 4*3	mp		
			mp	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km - składowisko Wykonawcy 4.00	mp		
			mp	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNNR 1 d.1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - składowisko Wykonawcy 4.00	mp		
			mp	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Roboty ziemne i podbudowy			
7	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod chodniki i zjazdy 172*1.80*0.25+250*0.30	m ³		
			m ³	152.40	
				RAZEM	152.40
8	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 782.40	m ³		
			m ³	782.40	
				RAZEM	782.40
9	KNNR 1 d.2 0311-02 ana- logia	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi wraz z kosztem gruntu i zagęszczeniem 80.00*1.80*0.40	m ³		
			m ³	57.60	
				RAZEM	57.60
10	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV 172*1.80+250	m ²		
			m ²	559.60	
				RAZEM	559.60
11	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm 172*1.50	m ²		
			m ²	258.00	
				RAZEM	258.00
12	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - wjazdy 230.00	m ²		
			m ²	230.00	
				RAZEM	230.00
3		Elementy ulic			
13	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykona- niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 120.00	m		
			m	120.00	
				RAZEM	120.00
14	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy 225.00	m ²		
			m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
15	KNNR 6 d.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce pias- kowej z wypełnieniem spoin piaskiem 205.00	m ²		
			m ²	205.00	
				RAZEM	205.00
16	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 344.00	m		
			m	344.00	
				RAZEM	344.00
4		Regulacja urządzeń obcych			
17	KNR 2-31 d.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 2.00	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 2-31 d.4 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Zieleń			
20	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem	m ²		
		172*1.00	m ²	172.00	
				RAZEM	172.00
21	KNR 2-31 d.5 1403-06 ana- logia	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z częściowym formowaniem od nowa na odcinkach zniszczonych w trakcie karczowania pni	m		
		80.00	m	80.00	
				RAZEM	80.00
22	KNR 2-01 d.5 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
		80*3.00	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00