
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika na ul. Słowackiego w Szprotawie
ADRES INWESTYCJI : Żagań
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.30		
2 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja starych słupów betonowych oświetleniowych	szt	8.00		
3 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja podmórówki żelbetowej starego ogrodzenia	m	29.00		
4 d.1	KNNR 1 0103-07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy >50cm przy użyciu podnośnika. drewno z wycinki należy odwieźć na składowisko Inwestora do 1km.	szt.	12.00		
5 d.1	KNNR 1 0105-07 analogia	Mechaniczne frezowanie pni drzew o średnicy >50cm	szt.	17.00		
6 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z transportem do 1km na składowisko Inwestora, ale tylko w zakresie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Pozostały materiał traktować jako gruz do utylizacji na koszt Wykonawcy.	m ²	650.00		
7 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z transportem do 1km na składowisko Inwestora, ale tylko w zakresie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Pozostały materiał traktować jako gruz do utylizacji na koszt Wykonawcy.	m ²	573.00		
8 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej z transportem do 1km na składowisko Inwestora	m ²	152.00		
9 d.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania	m ²	50.00		
10 d.1	KNNR 6 0806-04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem do 1km na składowisko Inwestora	m	520+60 = 580.00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne i podbudowy				
11 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1223+167 = 1390.00		
12 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - zjazdy. Nadmiar gruntu z korytowania do wywiezienia na koszt Wykonawcy.	m ²	167.00		
13 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjazdach	m ²	167.00		
14 d.2	KNNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1223.00		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
3		Elementy ulic				
15 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	505.00		
16 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach od strony jezdni i posesji oraz przejściach dla pieszych.	m	130.00		
17 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	160.00		
18 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1223.00		
19 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	152.00		
20 d.3	KNNR 6 0302-05 analogia	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podbudowie betonowej B10 o gr. 10cm - przełożenie fragmentów jezdni ulicy. Kostka z odzysku.	m ²	50.00		
Razem dział: Elementy ulic						
4		Urządzenia obce				
21 d.4	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Dla jednego zaworu skalkulować wymianę skrzynki na nową.	szt.	3.00		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych wraz z wymianą wążów. Jeden typu ciężkiego D400, drugi lekki A150	szt.	2.00		
23 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	3.00		
24 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych. dla jednej studni skalkulować wymianę pokrywy dwukomorowej na nową.	szt.	4.00		
Razem dział: Urządzenia obce						
5	Roboty wykończeniowe					
25 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	110.00		
26 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.00		
27 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znak stop	szt.	1.00		
28 d.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż barierki ochronnej o dł. 8,0m przy wyjściu ze szkoły	szt.	1.00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: