

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1070 F W MIEJSCOWOŚCI CHOTKÓW

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - PRZEDMIAR ROBÓT - BR
DROGOWA

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	KOD roboty podsta-wowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednost ka nazwa ilość	
x	D-01.00.00	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8		
1.	D-01.01.01	BCD 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,84
2.	D-01.03.25	BCD 06	Scinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc na odległość do 2 km	szt.	1,00
3.	D-01.03.25	BCD 25	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - drzewa o średnicy powyżej 30 cm	szt.	2,00
4.	D-01.02.02	BCD 01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z glebą o średniej głębokości 0,15 m na odległość do 30 m, grubość warstwy średnio 0,15 cm ZEBRANIE GRUNTU NIENOŚNEGO ZE SKARP ORAZ TERENÓW PRZY DRODZE	m2	1650,00
5.	D-01.03.02	BCD 05	Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubości do 4 cm ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PO WYKONANIU CIĘCIA	m2	75,00
6.	D-01.03.02	BCD 07	Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20 cm ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI POD MASA BITUMICZNĄ	m2	90,00
7.	D-01.03.02	BCD 26	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem do bazy Inwestora DEMONTAŻ STARYCH ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	3,00
8.	D-01.03.35	BCD 02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość 2 km	m3	23,00
9.	D-01.03.35	Kalkulacja własna	Układanie rur osłonowych typ DVK 75 mm na istniejących przewodach energetycznych	m	60,00
Razem roboty przygotowawcze:					
x	D-02.00.00	x	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		x
10.	D-02.01.01	KALKULACJA WŁASNA	Wykonanie wykopów wraz z wywozem na odkład zewnętrzny (WYKOP GRUNTU NIEPRZYDATNEGO)	m3	250,00
11.	D-02.03.01	BCD 41	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z dowozem samochodami z odl. 10 km, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Dowóz gruntu na podsypkę pod pobocza oraz pod nową konstrukcję - (GRUNT Z DOWOZU ZEWNĘTRZNEGO Z ZAKUPEM)	m3	100,00
12.	D-02.01.01	BRZ KNNR1 0205-0400 0208-0200	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem gruntu kat. III na odl. 5 km - odwiezienie nadmiaru gleby i nasypów niebudowlanych (wywóz gruntu nienośnego humus + wykopy nieprzydatne)	m3	497,50
Razem roboty ziemne:					
x	D-04.00.00	x	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x
13.	D-04.01.01	BCD 01	Koryto wykonane na szerokości wzmocnionych krawędzi drogi, poboczy i chodników na głębokości 10 cm (KORYTO WYKONANE MECHANICZNIE POD ZJAZDY I ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ)	m2	365,00
14.	D-04.01.02	BCD 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, grunt kat. III (CAŁOŚĆ)	m2	1 698,00
15.	D-04.01.02	BCD 03	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej jej szerokości drogi mechanicznie (PODSYPKA POD KOSTKĘ NA CHODNIKACH)	m2	1 300,00
16.	D-04.05.01	BCD 21	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa (Zjazdy + ZATOKA)	m2	398,00
17.	D-04.04.02	BCD 03	Wykonanie warstwy z tłuczni (frakcji 0-31,5 mm) grubości 20 cm (PODBUDOWA POD ZJAZDAMI)	m2	175,00

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1070 F W MIEJSCOWOŚCI CHOTKÓW

18.	D-04.06.01	BCD 04 ANALOGIA	Wykonanie podbudowy z betonu pod zatoki autobusowe C25/30 gr. 20 cm(PODBUDOWA Z BETONU)	m2	223,00
Razem podbudowa:					
x	D-05.00.00	x	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x
19.	D-05.03.16	BCD 01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej dowiezionej z odległości 5 km gr. 5 cm po zagęszczeniu (WYROWNANIE KRAWĘDZI PO WYCINCIE)	m2	100,00
20.	D-05.03.05	BCD12	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej (ZJAZDY + ZATOKA)	m2	398,00
21.	D-05.03.05	BCD12	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej (CHODNIKI)	m2	1 300,00
Razem nawierzchnie:					
x	D-06.00.00	x	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8		
22.	D-06.01.01	BCD 11	Humusowanie poboczy przy grubości humusu średnio 5 cm (humus z odzysku, bez obsiania trawą) 840 m2	m2	840,00
23.	D-06.01.06	BCD 11	Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi gr. 15 cm (ŚCIEKI)	m	10,00
Razem roboty wykończeniowe:					
x	D-07.00.00	x	OZNAKOWANIE DRÓG - Kod CPV 45233280-5		
24.	D-07.01.01	BCD 04	Oznakowanie poziome symbole i znaki - linie ciągłe (przejścia)	m2	34,00
25.	D-07.02.01	BCD 21	Ustawienie słupków fi 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	7,00
26.	D-07.02.01	KALKULACJA WŁASNA	Przymocowanie znaków typu A, B,C, D i E wykonanych z folii drugiej generacji	szt.	7,00
Razem roboty wykończeniowe:					
x	D-07.00.00	x	ELEMENTY ULIC I DRÓG		
27.	D-08.01.01	BCD 12	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	880,00
28.	D-08.01.01	BCD 22	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	295,00
29.	D-08.01.01	BCD 51	Ustawienie krawężników betonowych 15x22x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	25,00
30.	D-08.01.01	KALKULACJA WŁASNA	Ustawienie palisady betonowej fi 20/17,5m h=80 cm zamiast obrzeża w ławie żwirowej 450 mb = 3600 sztuk	szt.	3 600,00
31.	D-08.03.01	BCD 21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 30x8 w ławie piaskowej (OBRAMOWANIE CHODNIKA)	m	464,00
Razem elementy ulic:					
x	D-10.00.00	x	INNE ROBOTY		
32.	x	kalk. własna	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00
Razem inne roboty:					