
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1083F W MIEJSCOWOŚCI WILKOWISKO
: droga powiatowa 1083F w m. Wilkowisko
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.07		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 8 cm	m	11+10+3.5*7 = 45.50		
3 d.1	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 8cm z wywozem materiału z rozbiórki składowisko wykonawcy	m ²	1255.00		
4 d.1	kw	Karczowanie korzeni drzew uszkadzających drogę	kpl	1.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		PODBUDOWY				
5 d.2	KNNR 6 0101-01 ANALOGIA	Koryta gł. do 15 cm wykonywane w nawierzchniach gruntowo tłuczniowych - jezdnia główna, wjazdy na posesje i drogi gminne w granicach pasa drogowego. Materiał z korytowania do wykorzystania na formowanie poboczy. Nadmiar składować na składowisku Inwestora w m. Wilkowisko.	m ²	3510+967 = 4477.00		
6 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3330+954 = 4284.00		
Razem dział: PODBUDOWY						
3		NAWIERZCHNIE				
7 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	948+3222 = 4170.00		
8 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	630.00		
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	4170+630 = 4800.00		
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3150+930+ 630 = 4710.00		
11 d.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza obustronne utwardzone Z MATERIAŁU Z KORYTOWANIA	m ²	2350*0.75 = 1762.50		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
12 d.4	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	500.00		
13 d.4	KNNR-W 10 2507-01	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m	16.00		
14 d.4	kw	Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierki na przepuście (14m)	kpl	1.00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: