

Sterowanie wentylacją nawiewno - wywiewną - jedno stanowisko

Szafy sterownicze do projektowanej wentylacji należy zamówić razem z dostarczonymi urządzeniami. Montaż urządzeń wykonac zgodnie z dokumentacją DTR oraz wytycznymi producenta.

Opis przykładowy sposobu działania jednego stanowiska nawiewno - wywiewnego

Włączenie nawiewu na stanowisku nr 5 w szafie VEKA powoduje przekazanie sygnału do szafy firmy Nederman, która automatycznie załącza wentylator nr 5 na stanowisku spawalniczym

dla pomieszczenia nr 133:
13 x 0,69kW = 9,0kW
13 x 0,9kW = 11,7kW

dla pomieszczneia nr 135:
0,69kW x 11 = 7,6kW
0,9kW x 11 = 9,9kW

JEDN. PROJEKTOWA:
ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-267 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU
UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ

04.2012

REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU
DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU

SCHEMAT STEROWANIA 1 STANOWISKA NAW-WYW

rys.nr 34/E

PROJEKTANT INT. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. inst.-inż.	
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. inst.-inż.	
AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO :	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	