



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 12 grudnia 2013 r.

ZP.272.24.2013

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu**”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

1. Na rysunku pn. „Przekrój – sala gimnastyczna”, przedstawiono szczegół ocieplenia strefy gruntowej, przekrój ten jest niezgodny z stanem faktyczny, proszę o potwierdzenie, że ocieplenie strefy gruntowej ma być wykonane styropianem grubości 10cm z obłożeniem płytkami z dostosowaniem do istniejącego cokołu.
2. Zgodnie z opisem układu warstw na rysunku pn. „Przekrój – sala gimnastyczna” (niższa część budynku) należy wykonać płyty korytkowe nad nową warstwą docieplenia z wełny mineralnej. Przedmiotowy zakres jest niezgodny z opisem technicznym oraz nie został uwzględniony w ślepych kosztorysie. Proszę o potwierdzenie, że w przedmiotowym opisie wkraść się błąd.
3. Na rysunku pn. „Przekrój – sala gimnastyczna”, przedstawiono szczegół ocieplenia strefy gruntowej, wskazujący sposób wykonania utwardzenia w obrębie cokołu, jako płyta betonowa 30x30+krawężnik. Zgodnie z przedmiarem ma być to płytka z obrzeżem. Proszę o wskazanie, który z zakresów jest właściwy.
4. Czy Inwestor potwierdza, że odtworzenie rozbieganych nawierzchni z kostki betonowej oraz chodników asfaltowych ma być wykonane z płytek betonowych na szerokości 1m dla budynku dydaktycznego, jak wskazano w opisie technicznym.
5. Czy Inwestor potwierdza, że odtworzenie rozbieganych nawierzchni z kostki betonowej, oraz chodników asfaltowych ma być wykonane z płytek betonowych na szerokości 30cm dla sali sportowej z zapleczem, jak wskazano w rysunku pn. „Przekrój – sala gimnastyczna”
6. Proszę o udostępnienie rysunku rzutu parteru, udostępniony rysunek pod nazwą „Rzut parteru” przedstawia piwnice.

7. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z dnia 11.12.2013 informujemy, że na żadnym z wskazanych z rysunków nie ma informacji, które z drzwi mają być wymieniane, brak również jakichkolwiek danych odnośnie parametrów. W związku z powyższym zwracamy się powtórnie o udzielenie odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie. Dodatkowo nadmieniamy, że rys. nr 1 i nr 2 dotyczy tych samych kondygnacji.
8. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 11.12.2013 informujemy, że na wskazanym rysunków nie ma opisu, na co powołują się Państwo w swojej odpowiedzi, w związku z powyższym zwracamy się powtórnie o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane przez Oferenta pytanie, bądź udostępnienie dokumentacji z przywołanymi przez Państwa opisami.
9. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 11.12.2013, powtórnie prosimy o przekazanie dokumentacji wskazanej w pkt.4.
10. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 4 z dnia 11.12.2013, powtórnie prosimy o przekazanie dokumentacji wskazanej w pkt.8, nie stanowi ona załącznika do przywołanego przez Państwa projektu.
11. Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać 2 warstwy siatki zbrojącej tynk w poziomie parteru, proszę o wskazanie, do jakiej wysokości od poziomu terenu należy uwzględnić wykonanie w/w warstwy, gdyż przedmiotowy element nie został ujęty w ślepym kosztorysie.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że ocieplenie strefy gruntowej ma być wykonane styropianem grubości 10cm. zobłożeniem płytkami z dostosowaniem do istniejącego cokołu.

Ad.2.

„Przekrój – sala gimnastyczna” dotyczy płyt korytkowych istniejących. W związku z powyższym ocieplenie należy wykonać tak jak w opisie technicznym i pozycji 10 kosztorysu ofertowego – sali gimnastycznej.

Ad. 3

Należy wykonać opaskę wokół budynku sali gimnastycznej tak jak w przedmiarze w pozycji 35, 36 kosztorysu dotyczącego sali gimnastycznej. Ewentualne szczegóły techniczne zostaną uzgodnione na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

Ad. 4

Zamawiający potwierdza, że odtworzenie rozbieganych nawierzchni z kostki betonowej oraz chodników asfaltowych ma być wykonane z płytek betonowych na szerokości 1m dla budynku dydaktycznego.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, że odtworzenie rozbieranych nawierzchni z kostki betonowej, oraz chodników asfaltowych ma być wykonane z płytek betonowych na szerokości 30cm dla sali sportowej z zapleczem

Ad. 6

Zamawiający załącza do niniejszego pisma załączniki dotyczące;
Rzut parteru – budynek główny, rzut przyziemia -sala gimnastyczna, elewacja-kolorystyka

Ad. 7

Odpowiedzi udzielone w punkcie Ad 6. Na rysunku rzutu parteru – budynek główny, rzut przyziemia -sala gimnastyczna zostało ujęte zetawienie stolarki.

Ad. 8

Odpowiedzi udzielono w Ad2 niniejszego pisma.

Ad. 9

Odpowiedzi udzielono w Ad2 niniejszego pisma.

Ad.10

Odpowiedzi udzielono w Ad2 niniejszego pisma.

Ad. 11

Należy wykonać 2 warstwy siatki zbrojowej do wysokości 2 m. Koszt siatki należy doliczyć w koszt ceny ryczałtowej termomodernizacji ZSTiL.

STAROSTA
Anno Michalczuk