



1	Sala gimnastyczna	7	Szatnia
387,43 m ²	klepka	11,45 m ²	gres
2	Salka do ćwiczeń	8	Wc
51,14 m ²	klepka	9,55 m ²	gres
3	Magazyn	9	Wc
11,09 m ²	gres	9,55 m ²	gres
4	Szatnia	10	Korytarz
11,17 m ²	gres	81,63 m ²	gres
5	Szatnia	11	Szatnia
22,75 m ²	gres	11,90 m ²	gres
6	Magazyn	12	Magazyn
11,13 m ²	gres	9,35 m ²	gres

-  Istniejące okno PVC
-  Nawiewnik ciśnieniowy o przepływie 25m³/h i wymiarach zewnętrznych czepni 330/46 oraz regulator 313/23
-  Drzwi aluminiowe
brąz profil ciepły
- naświetle szkło bezpieczne
-wymiary drzwi sprawdzić na budowie
przed ostateczną produkcją i montażem
-  Projektowane ocieplenie
styropian gr. 15cm - system ETICS

Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39		
Obiekt :	Termomodernizacja zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu przy ul. Pomorskiej 7		
Temat :	Rzut przyziemia – sala gimnastyczna		
Opracował :	mgr inż.arch. Maciej Praski	Upr. bud. 2/2001/Gw	Rysunek numer
Opracował :	Krzysztof Jasinski	Upr. bud. 88/82/Zg	2
Sprawdził :	mgr inż.arch.Dorota Krupka	Upr. bud. 167/82/Zg	Skala 1:100