
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Dworcowej w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa, 68 - 100 Żagań
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

DATA OPRACOWANIA : 27 luty 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
27 luty 2014

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.38		
2	Kalkulacja własna	Wycinka i frezowanie pni drzew o śr. od 20 do 80cm (drzewo z wycinki na składowisko Zamawiającego)	szt	5.00		
3	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko wykonawcy	m	625.00		
4	KNR 2-31 0815-d.1 01	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko wykonawcy	m ²	2300.00		
5	KNR 2-31 0815-d.1 01 analogia	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych / kostki brukowej na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko wykonawcy (kostka granitowa na składowisko Zamawiającego)	m ²	160.00		
2		Roboty ziemne i podbudowy				
6	KNNR 1 0202-d.2 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. na składowisko wykonawcy- koryto pod chodniki, zatoki i zjazdy	m ³	1519*0.2+ 165*0.4+ 176*0.3 = 422.60		
7	KNNR 1 0208-d.2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	422.60		
8	KNR 2-31 0103-d.2 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	1519+310 = 1829.00		
9	KNR 2-31 0104-d.2 07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1519.00		
10	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy i zatoki	m ²	310.00		
11	KNNR 6 0109-d.2 03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - zatoki	m ²	150.00		
3		Elementy ulic i nawierzchnie				
12	KNR 2-31 1202-d.3 04	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	496.00		
13	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	160.00		
14	KNNR 6 0502-d.3 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy + zatoki	m ²	310.00		
15	KNNR 6 0502-d.3 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1381.00		
16	KNR 2-31 0407-d.3 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	835.00		
4		Regulacja urządzeń obcych				
17	KNR 2-31 1406-d.4 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13.00		
18	KNR 2-31 1406-d.4 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	20.00		
5		Zieleń				
19	KNR 2-01 0510-d.5 01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem	m ²	270*2.4*2+ 110*1.2*2 = 1560.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: