
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1042F w m. Chichy
ADRES INWESTYCJI : Chichy, Gmina Małomice
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (drogowa;)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CHODNIK				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.20		
2	KNR 2-31 0815-d.1 01 analogia	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych z odwozem na składowisko wykonawcy	m ²	32.00		
3	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką rumoszu i odwozem na składowisko wykonawcy	m	90.00+8.00 = 98.00		
4	KNR 2-31 0401-d.1 08 analogia	Rowki pod ławy ścieków o szer. 70cm z odwozem urobku na składowisko wykonawcy	m	90.00		
5	Kalkulacja własna d.1 na	Frezowanie pni drzew o śr. od 20 do 100cm. Frezowanie 20cm poniżej konstrukcji chodnika.	szt	7.00		
6	KNNR 1 0202-d.1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. na składowisko wykonawcy- zdjęcie humusu, koryto pod chodniki i zjazdy	m ³	3*92*0.15+36*0.30+60*0.15 = 61.20		
7	KNNR 1 0208-d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	61.20		
8	KNNR 1 0311-d.1 01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi wraz z zagęszczeniem	m ³	75.00		
9	KNR 2-31 0103-d.1 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	245+36 = 281.00		
10	KNR 2-31 0104-d.1 07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	245.00		
11	KNNR 6 0113-d.1 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m ²	28.00+8 = 36.00		
12	KNNR 6 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (w tym przejściowe 15x22x30 na zjazdy)	m	15.00		
13	KNNR 6 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	64.00		
14	KNNR 6 0502-d.1 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy	m ²	27+8 = 35.00		
15	KNNR 6 0502-d.1 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	170.00+55 = 225.00		
16	KNR 2-31 0407-d.1 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	227.00		
17	KNR 2-01 0510-d.1 01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem	m ²	300.00		
18	KW d.1	Bariera ochronna na wejściu do szkoły	m	5.00		
19	KNNR 6 0606-d.1 01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie betonowej z B15 gr. 15cm wraz z umocnieniem wylotu do rowu	m	90.00		
Razem dział: CHODNIK						
2		ZATOKA				
20	KNR 2-31 0815-d.2 01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami	m ²	20.00		
21	KNR AT-03 d.2 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką rumoszu i odwozem na składowisko wykonawcy	m	15.00		
22	KNNR 1 0202-d.2 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. na składowisko wykonawcy- koryto pod chodniki, zatokę	m ³	120.00*0.25 = 30.00		
23	KNNR 1 0208-d.2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	30.00		
24	KNNR 1 0311-d.2 01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi wraz z zagęszczeniem	m ³	15.00		
25	KNR 2-31 0103-d.2 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	120.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNR 2-31 0104-d.2 07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	42.00		
27	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy i zatoki	m ²	65.00		
28	KNNR 6 0109-d.2 03	Podbudowy betonowe B15 o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - zatoki	m ²	65.00		
29	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30cm/15x22cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	55.00		
30	KNNR 6 0502-d.2 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona zatoki	m ²	65.00		
31	KNNR 6 0502-d.2 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	40.00		
32	KNR 2-31 0407-d.2 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	26.00		
33	KNR 2-01 0510-d.2 01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem	m ²	12.00		
Razem dział: ZATOKA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: