
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4507F - ul. Kochanowskiego w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : Żagań ul. Kochanowskiego
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.29		
2	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu z odwozem na składowisko wykonawcy	m ²	8.00		
3	KNR 2-31 0803-03 0803-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z podbudową z odwozem na składowisko Wykonawcy	m ²	972.00		
4	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy	m ²	46.00		
5	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu z odwozem na składowisko Wykonawcy	m	270.00		
6	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy	m	65.00		
7	KNR 2-31 0817-01 analogia	Rozebranie ścieków z kostki betonowej szer. 30cm wraz z jej ponownym ułożeniem po ustawieniu krawężnika. Uzupełnienie ławy betonowej.	m	50.00		
8	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką rumoszu i odwozem na składowisko wykonawcy	m	200.00		
9	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. na składowisko wykonawcy - koryto pod chodniki i zjazdy	m ³	972*0.15 = 145.80		
10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	145.80		
11	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	972.00		
12	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	942.00		
13	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m ²	30.00		
14	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	270.00		
15	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy	m ²	30.00		
16	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	942.00		
17	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	73.00		
18	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem	m ²	65.00		
19	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	(200*0.3)* 0.125 = 7.50		
20	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	2.00		
21	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.00		
22	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4.00		
23	KW	Wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej.	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: