



## STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu  
ul. Dworcowa 39  
68-100 Żagań  
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20  
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 10 kwietnia 2015 r.

ZP.272.3.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Dworcowej w Żaganiu od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z ulicą Kolejową”.

**Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:**

### Zapytanie 1:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu kompletnego zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót (załączona informacja na stronie jest szczątkiem projektu i stanowi jedynie część dokumentacji, która powinna być przekazana)?

#### **Ad 1:**

**Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.**

### Zapytanie 2:

Jeżeli Zamawiający nie posiada pełnowartościowego projektu to proszę o wskazanie po czyjej stronie jest jego przygotowanie?

#### **Ad 2:**

**Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.**

### Zapytanie 3:

Proszę o podanie parametrów ławy pod krawężniki kamienne – obmiar w mb jak i rodzaj betonu (brak w części opisowej, załączonych przedmiarach i i części rysunkowej oraz specyfikacji).

#### **Ad 3:**

**Parametry ławy pod krawężnik - Specyfikacje techniczne str. nr 41 i nr 46**

### Zapytanie 4:

Wykonanie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej bez projektowanej ławy z oporem na wjazdach według nas będzie powodowało ich obłuzowanie – przesunięcia i zapadnięcia. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zapisy, co do przyjętej metody wykonania?

#### **Ad 4:**

**Tak, obrzeża wykonać zgodnie z projektem technicznym.**

Zapytanie 5:

Krawężniki kamienne surowo łupane do uzupełnienia – czy przy dostarczeniu nowych krawężników surowo łupanych mają być one metrowe czy dopuszczalne są o różnych długościach?

**Ad 5:**

**Na odcinkach prostych dopuszcza się krawężniki o dł. min. 75 cm, natomiast na łukach min. 50 cm.**

Zapytanie 6:

Demontaż, roboty przygotowawcze do wykonania krawężników na łwie spowodują fragmentaryczne uszkodzenie istniejącej, starej złej jakości nawierzchni z asfaltobetonu. Proszę o określenie, czy przez te uszkodzenia będzie wymagane wykonanie remontu cząstkowego wskazanej nawierzchni? Proszę o wskazanie wytycznych w tym zakresie (szerokość pasa wycinki i zakres odtworzeni).

**Ad 6:**

**Montaż krawężników powinien odbyć się w sposób nie powodujący uszkodzeń jezdni. Jeżeli do takowych dojdzie to naprawa uszkodzeń bez odrębnego wynagrodzenia leży po stronie Wykonawcy.**

Zapytanie 7:

Konstrukcja nawierzchni chodnika – podbudowa z kruszywa mineralnego gr 10 cm – brak podania parametrów tego kruszywa (czy pospółka, piasek – jakiej frakcji).

**Ad 7:**

**Wymagania dla kruszywa na warstwę odsączającą w specyfikacjach technicznych na str. 32**

Zapytanie 8:

Roboty rozbiórkowe – brak inwentaryzacji materiału rozbiórkowego wjazdów (kostka granitowa), która ma być przekazana zarządcy drogi, brak określenia kilometrów, odległości do miejsca składowania materiałów z rozbiórki (kostka granitowa).

**Ad 8:**

**Szczegółowe wytyczne dla robót rozbiórkowych w specyfikacjach technicznych na str. 26. Odległość transportu materiałów do 5km.**

Zapytanie 9:

Urządzenia obce – niepokojący jest zapis pkt 10 projektu (należy ocenić stan komór studzienek i dokonać ich ewentualnych napraw – wymiany w uwzględnieniu z właściwym Właścicielem sieci). Ze względu na charakter zamówienia ryczałt według nas precyzyjną inwentaryzację zakresu prac powinien dokonać Zamawiający z dokładnym wskazaniem czy w danym przypadku studzienki powinny zostać odrestaurowane czy wymienione – tym bardziej, że istniejące studzienki wpustów ulicznych są w większości zanieczyszczone i mogą być niedrożne. Oferenci nie mają możliwości weryfikacji zakresu koniecznych robót ponad zakres wskazany i przewidziany w projekcie. Projekt nie uwzględnia wszystkich niezbędnych robót i dodatkowo w swoim opisie rozmija się ze stanem istniejącym –

studzienki ściekowe – są i betonowe i ceglane. Brak możliwości prawidłowej wyceny? Brak jednoznacznych zapisów?

**Ad 9:**

**Urządzenia obce nie są własnością Zamawiającego. Zgodnie z zapisami przedmiaru robót i opisu technicznego należy dokonać każdorazowo oceny stanu elementu przewidzianego do wymiany i w przypadku gdy poziom uszkodzeń będzie wykroczał poza zakres opisany przez analogię w przedmiarze, uzgodnić z właściwym gestorem sposób jego naprawy. Specyfikacje techniczne jasno precyzują zakres obowiązków wykonawcy w przypadku postępowania z elementami, dla których nie przygotowano szczegółowej inwentaryzacji.**

**W celu uniknięcia nieporozumień, co do zakresu wyceny robót opisanych przedmiarem i projektem technicznym Zamawiający przypomina o wadze opracowania jakim są specyfikacje techniczne.**

Zapytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac?

**Ad 10:**

**Zamawiający wymaga przedłożenia inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac**