

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4507F tj. ul. Kochanowskiego w Żaganii  
ADRES INWESTYCJI : Żagań, ul. Kochanowskiego  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań  
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 28 wrzesień 2015

---

OPRACOWAŁ:

Data opracowania  
28 wrzesień 2015

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.16	km km	0.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.16</b>
2	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 160.00	m m	160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
3	KNR AT-03 d.1 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 160*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0815-01 analogia	Rozebranie parkingów, chodników i zjazdów z płyt betonowych / kostki brukowej / kamiennej/ bitumicznych / betonowych wraz z podbudową z odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji 430+80+260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	770.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>770.00</b>
5	KNR 2-31 d.1 0814-02 analogia	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji 200.00	m m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
6	KNR 2-31 d.1 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych naławie betonowej wraz z odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji 200.00	m m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
7	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - koryto pod chodniki, zjazdy, parking 430*0.1+(80+260)*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	111.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.00</b>
8	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 111.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	111.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.00</b>
9	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 770.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	770.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>770.00</b>
10	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm 430.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.00</b>
11	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy plus parking 80+260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	340.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.00</b>
<b>3</b>		<b>Elementy ulic i nawierzchnie</b>			
12	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem. 127.00	m m	127.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.00</b>
13	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22cm oraz przejściowe 15x22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem. Krawężniki na wjazdach, przejściach dla pieszych i obniżeniach chodnika w ciągu pieszym. 115.00	m m	115.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
14	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona zjazdy i parking 80+260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	340.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.00</b>
15	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 430.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.00</b>
16	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200.00	m m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki min-bit - uzupełnienie warstwy ścieralnej zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.3	0311-08 analogia	oraz jezdni głównej gr.5cm			
		48.00	m <sup>2</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
18	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3	0507-01				
		130.00	m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
<b>4</b>		<b>Regulacja urządzeń obcych</b>			
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.4	1406-04				
		3.00	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.4	1406-05				
		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>