

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1056F w m. Przeclaw
ADRES INWESTYCJI : Przeclaw gm. Niegosławice
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 21 styczeń 2016

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
21 styczeń 2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.44	km		
			km	0.44	
				RAZEM	0.44
2	KNR 2-01 d.1 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 2.00	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 515.00	m		
			m	515.00	
				RAZEM	515.00
4	KNR AT-03 d.1 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 515*0.3	m ²		
			m ²	154.50	
				RAZEM	154.50
2		Roboty ziemne i podbudowy			
5	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - koryto pod chodniki i zjazdy 760*0.10+65*0.30	m ³		
			m ³	95.50	
				RAZEM	95.50
6	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 760+65	m ²		
			m ²	825.00	
				RAZEM	825.00
7	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy nasypu / odsączenia w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm 760.00	m ²		
			m ²	760.00	
				RAZEM	760.00
8	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 65.00	m ²		
			m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
3		Odwodnienie			
9	KNNR 6 d.3 0606-01 - analogia	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej / ławie betonowej - elementy układane podwójnie przy ściekach przez chodnik 12*4.50	m		
			m	54.00	
				RAZEM	54.00
10	KNNR 1 d.3 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 18*0.6*0.3	m ³		
			m ³	3.24	
				RAZEM	3.24
11	KNNR 6 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 18*0.6*0.2	m ³		
			m ³	2.16	
				RAZEM	2.16
12	KNNR 6 d.3 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ruryPVC o średnicy 40 cm 18.00	m		
			m	18.00	
				RAZEM	18.00
13	KNNR 6 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 6.00	szt		
			szt	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-18 d.3 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich - obsypka o grubości 25 cm 18*1	m ²		
			m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
15	KNR 2-31 d.3 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 400.00	m		
			m	400.00	
				RAZEM	400.00
4		Elementy ulic i nawierzchnie			
16	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych 440.00	m		
			m	440.00	
				RAZEM	440.00
17	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 i przejściowe 15x22/30cm z wykonaniem ław betonowych 75.00	m		
			m	75.00	
				RAZEM	75.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.4 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy 65.00	m ² m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
19	KNNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 760.00	m ² m ²	760.00	
				RAZEM	760.00
20	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej 440.00	m m	440.00	
				RAZEM	440.00
21	KNNR 6 d.4 0311-08 analogia	Nawierzchnie z mieszanki min-bit - uzupełnienie warstwy ścieralnej jezdni głównej gr.5cm 515*0.3	m ² m ²	154.50	
				RAZEM	154.50
5		Oznakowanie			
22	KNNR 6 d.5 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - przejściach dla pieszych malowane ręcznie 20.00	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
6		Zieleń			
23	KNR 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem 450.00	m ² m ²	450.00	
				RAZEM	450.00