

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont laboratorium SOR Szpital Powiatowy w Żaganiu  
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań , ul. Żalazna  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żaganiu  
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań, ul.Kożuchowska nr 26  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>1 Roboty remontowe</b>						
1	<b>KNR 4-01 0426-04</b> d.1 <b>analogia</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych - obudowa wentylacji	m <sup>2</sup>	42.59		
2	<b>KNR 4-01 0535-08</b> d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	42.59		
3	<b>KNR 4-01 0354-12</b> d.1 <b>analogia</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - płyty betonowe	m	13.6		
4	<b>KNR 4-01 0354-15</b> d.1	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego słupki fi 40	szt.	10		
5	<b>KNR 4-01 0304-01</b> d.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	0.19		
6	<b>KNR 4-01 0354-09</b> d.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.	3		
7	<b>KNR 2-02 0613-03</b> d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 8 cm	m <sup>2</sup>	8.36		
8	<b>KNR 4-01 0329-02</b> d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>	1.6		
9	<b>KNR 4-01 0354-09</b> d.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1		
10	<b>KNR 4-01 0320-02</b> d.1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	1.6		
11	<b>KNR-W 2-02 1020-01</b> d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m <sup>2</sup>	1.8		
12	<b>KNR 0-14 2010-04</b> d.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>	11.94		
13	<b>KNR 2-02 1016-05</b> d.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.	5		
14	<b>KNR 2-02 1020-08</b> d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie	m <sup>2</sup>	4.8		
15	<b>KNR 2-02 1020-08</b> d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie	m <sup>2</sup>	3.6		
16	<b>KNR 4-01 0106-04</b> d.1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	3.5		
17	<b>KNR 4-01 0108-11</b> d.1	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	3.5		
18	<b>KNR 4-01 0108-12</b> d.1	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	3.5		
19	<b>KNR 0-23 2613-01</b> d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 8 cm do ścian	m <sup>2</sup>	11.94		
20	<b>KNR 4-01 0322-02</b> d.1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7		
<b>2 Posadzki</b>						
21	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b> d.2	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	22.24		
22	<b>KNR 4-01 0818-05</b> d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	72.07		
23	<b>KNR 2-02 1102-02</b> d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	94.31		
24	<b>NNRNKB 202 1134-01</b> d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome folia w płynie	m <sup>2</sup>	3.89		
25	<b>KNR 0-12 1118-04</b> d.2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	3.89		
26	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b> d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wykładzina elektrostatyczna	m <sup>2</sup>	40.58		
27	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b> d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	49.84		
28	<b>KNR-W 2-02 1124-05</b> d.2	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	89.93		
29	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b> d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	90.42		
30	<b>NNRNKB 202 1134-01</b> d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	90.42		
31	<b>KNR-W 2-02 0840-08</b> d.2 <b>analogia</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy progowe	m	2		
32	<b>KNR 4-01 0108-11</b> d.2	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	11.31		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	11.31		
<b>3 Okładziny i tynki wewnętrzne</b>						
34 d.3	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	39.45		
35 d.3	<b>KNR 4-01 0716-04</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	39.45		
36 d.3	<b>KNR 4-01 0716-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	21.29		
37 d.3	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	25.20		
38 d.3	<b>TZKNBK VIII 05-129 analogia</b>	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy bez wykucia spoin o przekr.do 0.0015 m2 - dodatek spoina epoksydowa	m <sup>2</sup>	25.20		
39 d.3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	261.86		
<b>4 Malowanie</b>						
40 d.4	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	261.86		
41 d.4	<b>KNR 0-23 2611-03</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	261.86		
42 d.4	<b>KNR 3 0605-04</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą latexową z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	261.86		
43 d.4	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	94.31		
44 d.4	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>	9.94		
<b>5 Stoły laboratoryjne</b>						
45 d.5	<b>KNR-W 2-02 1029-05 analogia</b>	Ścianki ustępowe - stoły z płyty MDF	m <sup>2</sup>	5		
46 d.5	<b>KNR 2-02 1021-09 analogia</b>	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe - stół laboratoryjny 400x 150	szt	1		
47 d.5	<b>KNR 2-02 1021-03</b>	Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.120cm szafa na odczynniki 3,4 x 2,90	szt	1		
48 d.5	<b>KNR 4-02 0219-04</b>	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.	2		
49 d.5	<b>KNR 4-02 0218-04</b>	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.	2		
50 d.5	<b>KNR 4-02 0121-01</b>	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.	2		
51 d.5	<b>KNR 4-02 0121-01</b>	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.	2		

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: