

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻAGA-  
NIU PRZY UL. RYBACKIEJ  
ADRES INWESTYCJI : ŻAGAŃ UL. RYBACKA  
INWESTOR : POWIAT ŻAGAŃSKI  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DACH - POKRYCIE DACHOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		65.60	m	65.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.600</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		16.4+61	m <sup>2</sup>	77.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.400</b>
4	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		497.36	m <sup>2</sup>	497.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>497.360</b>
5	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 4 497.36	m <sup>2</sup>	497.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>497.360</b>
6	KNR 0-22 d.1 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		497.36	m <sup>2</sup>	497.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>497.360</b>
7	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		62	mb	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
8	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
		6		6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m		
		65.6	m	65.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.600</b>
10	KNR 2-02 d.1 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m		
		28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
11	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		77.4	m <sup>2</sup>	77.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.400</b>
12	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
		5.6	m <sup>3</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4 5.6	m <sup>3</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
14	KNR 2-02 d.1 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m	kol.		
		20	kol.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2</b>		<b>MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>			
15	KNNR 5 d.2 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu POZOSTAŁYM - FeZn 25x4MM	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNNR 5 d.2 0311-01	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonie- OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
18	KNR 5-08 d.2 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 172	m		
			m	172.000	
				RAZEM	172.000
19	KNNR 5 d.2 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych- dFEzN FI 8 MM NA KOMINACH 34	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
20	KNNR 5 d.2 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach OBSADZANYCH- DFEzN FI 8 MM 54	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
21	KNNR 5 d.2 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
23	KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KW d.2	Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 DACH - POKRYCIE DACHOWE</b>						
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyt- ku	m	65.60		
d.1	0535-04					
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	28		
d.1	0535-06					
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadają- cej się do użytku	m <sup>2</sup>	16.4+61 = 77.400		
d.1	0535-08					
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	497.36		
d.1	0519-04					
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m <sup>2</sup>	497.36		
d.1	0519-05					
6	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	497.36		
d.1	0527-01					
7	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewal- nej dkd	mb	62		
d.1	0529-04					
8	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu	6		
d.1	0529-06					
9	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m	65.6		
d.1	0509-04					
10	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m	28		
d.1	0511-02					
11	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	77.4		
d.1	0507-02					
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami sa- mowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosz- tami utylizacji	m <sup>3</sup>	5.6		
d.1	0108-11					
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami sa- mowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	5.6		
d.1	0108-12					
14	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m	kol.	20		
d.1	1611-04					
<b>Razem dział: DACH - POKRYCIE DACHOWE</b>						
<b>2 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>						
15	KNNR 5 0602-	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu PO- ZOSTAŁYM - FeZn 25x4MM	m	10		
d.2	02					
16	KNNR 5 0311-	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pusz- ka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyj- nej na betonie- OBUDOWA ZŁACZA KONTROLNE- GO	szt.	5		
d.2	01					
17	KNNR 5 0612-	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	5		
d.2	06					
18	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejo- nych	m	172		
d.2	0604-04					
19	KNNR 5 0601-	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pozio- me mocowane na wspornikach obsadzanych- dFEzN FI 8 MM NA KOMINACH	m	34		
d.2	01					
20	KNNR 5 0601-	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane piono- we mocowane na wspornikach OBSADZANYCH- DFEzN FI 8 MM	m	54		
d.2	03					
21	KNNR 5 0612-	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	5		
d.2	01					
22	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	22		
d.2	0618-01					
23	KNNR 5 0605-	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pręto- wych w gruncie kat.III	m	30		
d.2	08					
24	KW	Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej	kpl	1		
d.2						
<b>Razem dział: MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: