
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH- ULICA POLNA W M-ŚCI WYMIAR-
KI
ADRES INWESTYCJI : Wymiarki droga powiatowa nr 1081F, ul. Polna
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 3 luty 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH- ULICA POLNA W M-ŚCI WYMIARKI					
1		Droga powiatowa nr 1081F - ul Polna Wymiarki KM 0+000 do 0+550			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.550	km km	0.55	
				RAZEM	0.55
2 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm w celu włączenia drogi w KM 0+000 wraz z kosztami utylizacji materiału z robiorki. 10*4	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
3 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, zjazdów oraz skrzyżowań (550*4.8)+250+100	m ² m ²	2990.00	
				RAZEM	2990.00
4 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku z korytowania do 10 km wraz z wbudowaniem w drogę gruntową powiatową na odcinku leśnym 2990*0.4	m ³ m ³	1196.00	
				RAZEM	1196.00
5 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (550*4.8)+250+100	m ² m ²	2990.00	
				RAZEM	2990.00
6 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdni, zjazdy, skrzyżowania (550*4.8)+250+100	m ² m ²	2990.00	
				RAZEM	2990.00
1.3		Nawierzchnia drogi powiatowej			
7 d.1.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 550*4.6+100	m ² m ²	2630.00	
				RAZEM	2630.00
8 d.1.3	D - 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC16W mechaniczne (średnio 100kg/m2) - gr 4 cm (550*4.6+100)*0.100	t t	263.00	
				RAZEM	263.00
9 d.1.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 550*4.5+250+100	m ² m ²	2825.00	
				RAZEM	2825.00
1.4		Roboty wykończeniowe			
10 d.1.4	D - 06.03.01a	Nawierzchnie poboczy z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 550*2*0.75	m ² m ²	825.00	
				RAZEM	825.00
11 d.1.4	D - 05.03.05a; D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących zasuw 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
2		Droga gminna dz 308/2 - ul Polna Wymiarki KM 0+000 do 0+292			
2.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
12 d.2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.292	km km	0.29	
				RAZEM	0.29
2.2		Roboty ziemne i podbudowy			
13 d.2.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, zjazdów (292*3.8)+60	m ² m ²	1169.60	
				RAZEM	1169.60
14 d.2.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku z korytowania do 10 km wraz z wbudowaniem w drogę gruntową powiatową na odcinku leśnym 1169.6*0.4	m ³ m ³	467.84	
				RAZEM	467.84
15 d.2.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (292*3.8)+60	m ² m ²	1169.60	
				RAZEM	1169.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia, zjazdu, skrzyżowania (292*3.8)+60	m ² m ²	1169.60	
				RAZEM	1169.60
2.3		Nawierzchnia drogi gminnej			
17 d.2.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 292*3.6	m ² m ²	1051.20	
				RAZEM	1051.20
18 d.2.3	D - 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC16W mechaniczne (średnio 100kg/m2) - gr 4 cm (292*3.6)*0.100	t t	105.12	
				RAZEM	105.12
19 d.2.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm 292*3.5+60	m ² m ²	1082.00	
				RAZEM	1082.00
2.4		Roboty wykończeniowe			
20 d.2.4	D - 06.03.01a	Nawierzchnie poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 292*2*0.75	m ² m ²	438.00	
				RAZEM	438.00
21 d.2.4	D - 05.03.05a; D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących zasuw 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00