

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 MAGAZYN EMULSJI					
1	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.50*2.90*0.25+0.15*2.90*0.25	m ³		
			m ³	3.371	
				RAZEM	3.371
2	KNR-W 4-01 d.1 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.85*1.70*0.25	m ³		
			m ³	0.786	
				RAZEM	0.786
3	KNR-W 2-02 d.1 1102-04	Podkłady murarskie w budownictwie przemysłowym z tłucznią na podł.gruntowym 4.00*2.30*0.40	m ³		
			m ³	3.680	
				RAZEM	3.680
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-17 + KNR-W 4-01 0109-20	Przewiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na miejsce wbudowania 3.97-3.37	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR 2-22 d.1 1003-01 + KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowa grub.15 cm zatarte na ostro 4.00*2.30	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
2 KORYTARZ					
6	KNR-W 4-01 d.2 0436-01 + KNR-W 4-01 0436-05	Podstemplowanie z rozebraniem zagrożonych stropów z deskowaniem 9.00	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-04 d.2 0104-05	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej z usunięciem gruzu. 9.00*3.50*0.24+2.60*3.50*0.24-1.00*2.00*0.24	m ³		
			m ³	9.264	
				RAZEM	9.264
8	KNR 4-04 d.2 0302-01	Rozebranie zniszczonych fundamentów betonowych z usunięciem gruzu 9.00*0.24*0.30	m ³		
			m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
9	KNR-W 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych fundamentów z betonu monolitycznego 9.00*0.24*0.30	m ³		
			m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
10	KNR-W 2-02 d.2 0602-01 + NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów z papy zgrzewalnej 9.00*0.24	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
11	KNR-W 2-02 d.2 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm 9.00*3.50+2.60*3.50-1.00*2.00	m ²		
			m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
12	KNR-W 2-02 d.2 0132-02	Otworki na drzwi w ścianach murowanych z bloczków pianobetonowych 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne plyninowe pelne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m2 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach z bloczków siporeksowych 9.00*3.50+2.60*3.50-1.00*2.00	m ²		
			m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
16	KNR 4-04 d.2 0305-07	Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm 1.30*9.00*0.08	m ³		
			m ³	0.936	
				RAZEM	0.936
17	KNR-W 4-01 d.2 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.30*9.00	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
3 ELEWACJA					
18	KNR-W 4-01 d.3.0308-06	Szpałdowanie zniszczonych ścian dachówką	m ²		
		48.50	m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
19	KNR-W 2-02 d.3.0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie na elewacji (nie ujęto elewacji frontowej)	m ²		
		30.20*3.50+9.00*2.80+8.70*3.20	m ²	158.740	
				RAZEM	158.740
20	KNR-W 4-01 d.3.0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		{158.74-(48.50+9.00*3.50+2.60*3.40)}*25%	m ²	17.475	
				RAZEM	17.475
21	KNR-W 4-01 d.3.0701-04	Odbicie tynków słabych i zwietrzałych na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		{158.74-(48.50+9.00*3.50+2.60*3.40)}*75%	m ²	52.425	
				RAZEM	52.425
22	NNRNKB d.3.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami uni grunt pod malowanie tynków zewnętrznych (łącznie z elewacją frontową)	m ²		
		157.69+21.10*3.65-2.60*2.60*5+2.60*3*0.12*5+3.65*0.12*4	m ²	207.337	
				RAZEM	207.337
23	KNR-W 2-02 d.3.1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
		207.237	m ²	207.237	
				RAZEM	207.237
24	KNR-W 4-01 d.3.1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.50*1.50	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
25	KNR-W 2-02 d.3.1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych z podszpachlowaniem	m ²		
		2.25*1.25	m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
26	KNR-W 4-01 d.3.1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m ²	m ²		
		1.50*1.50*4	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR-W 2-02 d.3.1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną metalowych drzwi pełnych o pow. ponad 0.5 m ² bez szpachlowania	m ²		
		9.00*1.10	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
4 POKRYCIE DACHU					
28	KNR-W 4-01 d.4.0518-06 + KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m ²		
		21.30*8.70*50%	m ²	92.655	
				RAZEM	92.655
29	NNRNKB d.4.202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod pokrycie papowe z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
		21.30*8.70	m ²	185.310	
				RAZEM	185.310
30	KNR-W 2-02 d.4.0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		21.30*8.70	m ²	185.310	
				RAZEM	185.310
31	NNRNKB d.4.202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		21.40*8.80	m	30.200	
				RAZEM	30.200
32	NNRNKB d.4.202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczek przy ryniach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	NNRNKB d.4.202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		3.50*3	m	10.500	
				RAZEM	10.500
34	NNRNKB d.4.202 0521-08	(z.I) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej	m		
		21.40	m	21.400	
				RAZEM	21.400
35	NNRNKB d.4.202 0521-01	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm ogniomurków	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.40+8.70)*0.25	m ²	2.525	
				RAZEM	2.525
36	KNR-W 4-01 d.4.0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 8.70*0.20	m ²		
			m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
37	KNR-W 4-01 d.4.0303-02	Wykonanie ogniomurka z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.70*0.20	m ²		
			m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
5.WYWÓZ GRUZU					
38	KNR 4-04 d.5.1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odleg. 1 km (9.264+0.648+0.936+69.90*0.02+91.785*0.02-0.600+1.74*0.15)*0.80	m ³		
			m ³	10.994	
				RAZEM	10.994
39	KNR 4-04 d.5.1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką kołową 11.681	m ³		
			m ³	11.681	
				RAZEM	11.681
40	KNR 4-04 d.5.1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km (9.264+0.648+0.936+69.90*0.02+91.785*0.02-0.600+1.74*0.15)*0.20	m ³		
			m ³	2.749	
				RAZEM	2.749
41	KNR 4-04 d.5.1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym lub ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 11.681+2.061	m ³		
			m ³	13.742	
				RAZEM	13.742
42	d.5.wycena indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 13.742	m ³		
			m ³	13.742	
				RAZEM	13.742