
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 1042F w m. Siecieborzyce
ADRES INWESTYCJI : droga nr 1042F Siecieborzyce
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KSNR 1 0104-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym. | km | 0.180 | | |
| 2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm/ istniejący wjazd | m ² | 18.000 | | |
| 3 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 180.000 | | |
| 4 | KNR 2-31 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m ² | 72.000 | | |
| 5 | KSNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi | m ³ | 65.000 | | |
| 6 | KSNR 1 0311-02 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | m ² | 320.000 | | |
| 7 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m ² | 320.000 | | |
| 8 | KSNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m ² | 38.000 | | |
| 9 | KSNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24.000 | | |
| 10 | KSNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 180.000 | | |
| 11 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 36.000 | | |
| 12 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 234.000 | | |
| 13 | KSNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 180.000 | | |
| 14 | KNR 2-31 1106-01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową | t | 7.200 | | |
| 15 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m ² | 180.000 | | |
| 16 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - materiał, roboty ziemne, ułożenie wraz z podsypką i zasypką rurociągu oraz zasypanie z zagęszczeniem. | m | 50.000 | | |
| 17 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315 z przełotem 200- zamknięcie rurą teleskopową (studzienka rewizyjna)- materiał, roboty ziemne, montaż wraz z podsypką i zasypaniem z zagęszczeniem wraz z montażem teleskopu kl D400 | szt. | 1.000 | | |
| 18 | KNR-W 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem wraz z kratą deszczową kl D400 i przykanalikiem fi 200 (L=1m) - materiał, roboty ziemne, montaż wraz z podsypką i zasypaniem z zagęszczeniem wraz z montażem kraty deszczowej kl D400 | kpl. | 2.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: