

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE  
ADRES INWESTYCJI : Szprotawa , ul Koszarowa  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE  
ADRES INWESTORA : 68-100 ŻAGAŃ UL. DWORCOWA 31  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 DACH</b>						
1 d.1	<b>KNR 4-01 0535-06 1)</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	198		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0535-04 1)</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	237.9		
3 d.1	<b>kalk. własna</b>	Podnośnik koszowy do robót rozbiórkowych	mg	60		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0535-08 1)</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	173.16		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0414-02 1)</b>	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m <sup>2</sup>	133.41		
6 d.1	<b>KNR 2-02 0511-02 2)</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm- z blachy tytan -cynku	m	198		
7 d.1	<b>KNR 2-15 0217-02 3)</b> <b>analogia</b>	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z tytan cynk o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	12		
8 d.1	<b>KNR 2-02 0507-01 2)</b>	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan -cynku	m <sup>2</sup>	173.14		
9 d.1	<b>KNR 2-02 0509-05 2)</b> <b>analogia</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z tytan cynku - rynna leżąca "Wiedeńska " Krotność = 1.3	m	237		
10 d.1	<b>KNR 2-02 0507-01 2)</b>	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan cynku dy-latacja	m <sup>2</sup>	5.6		
11 d.1	<b>KNR 4-01 0518-05 1)</b> <b>analogia</b>	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń - grunt systemowy pod papę termozgrzewalną	m <sup>2</sup>	1334.18		
12 d.1	<b>KNR-W 2-02 0504-01 4)</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 6,2 mm z wkładką z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	1334.18		
13 d.1	<b>KNR-W 2-02 0504-01 4)</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - wymiana istniejącego pokrycia , przyjęto 10% powiechni całkowitej dachu	m <sup>2</sup>	133.41		
14 d.1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż instalacji odgromowej	r-g	10		
15 d.1	<b>KNR 5-08 0601-05 5)</b>	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	38		
16 d.1	<b>KNR 5-08 0606-01 5)</b>	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	367.24		
17 d.1	<b>KNR 5-08 0606-03 5)</b>	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	132		
18 d.1	<b>KNR 5 1304-03 6)</b>	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	8		
19 d.1	<b>KNR 5 1304-04 6)</b>	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	8		

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
1 DACH	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓLEM</b>	

Słownie:

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996

Lp.	Wydawnictwo
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001