

PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągu pieszego w ciągu
drogi powiatowej nr 1064F - ul. Żelaznej w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Żelazna, 68 - 100 Żagań
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 12 grudzień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 grudzień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1064F- ul. Żelazna					
1		ul. Żelazna KM 0+000 do 0+862,00			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.1		0.862	km	0.86	
				RAZEM	0.86
2	D - 07.02.01	Demontaż istniejącego oznakowania wraz z ponownym montażem	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1		860+140+130	m	1130.00	
				RAZEM	1130.00
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników asfaltowych oraz z płyt betonowych. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania do przewiezienia na składowisko Inwestora do 20km. Pozostały należy zutylizować na koszt Wykonawcy.	m ²		
d.1.1		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania do przewiezienia na składowisko Inwestora do 20km. Pozostały należy zutylizować na koszt Wykonawcy.	m		
d.1.1		200	m	200.00	
				RAZEM	200.00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania do przewiezienia na składowisko Inwestora do 20km. Pozostały należy zutylizować na koszt Wykonawcy.	m		
d.1.1		860	m	860.00	
				RAZEM	860.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
7	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników, zjazdów i wysp segregujących	m ²		
d.1.2		1430+180+220	m ²	1830.00	
				RAZEM	1830.00
8	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze zdjęcia humusu i korytowania - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
d.1.2		1430*0.20+180*0.3+220*0.3	m ³	406.00	
				RAZEM	406.00
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- chodniki , zjazdy i wyspy segregujące	m ²		
d.1.2		1430+180+220	m ²	1830.00	
				RAZEM	1830.00
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm-chodniki	m ²		
d.1.2		1430	m ²	1430.00	
				RAZEM	1430.00
11	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy i wyspy segregujące	m ²		
d.1.2		180+220	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
1.3		Elementy ulic			
12	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
d.1.3		860	m	860.00	
				RAZEM	860.00
13	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
d.1.3		170	m	170.00	
				RAZEM	170.00
14	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wyspowe o wymiarach 25x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
d.1.3		140	m	140.00	
				RAZEM	140.00
15	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.3		1060	m	1060.00	
				RAZEM	1060.00
16	D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.3		1430	m ²	1430.00	
				RAZEM	1430.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.3	D - 05.03.23a	Zjazdy i wyspa segregująca z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 180+220	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00
18 d.1.3	D - 05.03.05a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z mieszanki min-bit AC11S (pasem o szerokości 30cm wzdłuż krawężników) - uzupełnienie warstwy ścieralnej jezdni o gr.5cm (860+140+130)*0.3	m ² m ²	 339.00	
				RAZEM	339.00
1.4		Urządzenia obce			
19 d.1.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
20 d.1.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
21 d.1.4	D - 03.01.03a	Mur oporowy z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Długość 4,0m, wysokość 1,2m. Grubość 0,24m. 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
22 d.1.5	D - 06.01.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. do 10cm z obsianiem trawą (860+140+130)*1	m ² m ²	 1130.00	
				RAZEM	1130.00
23 d.1.5	D - 07.01.01	Reczne malowanie przejść dla pieszych - grubowarstwowe wykonane masą chemoutwardzalną z mikrogranulkami 70*2	m ² m ²	 140.00	
				RAZEM	140.00
24 d.1.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (przejścia dla pieszych) 6*2	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
25 d.1.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6*2	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00