
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejących pomieszczeń izby przyjęć w Szpitalu w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań , ul. Żelazna
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań, ul.Dworcowa nr 39
BRANŻA : Sanitarana - instalacja gazów medycznych

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Instalacja gazów medycznych						
1	KNR 2-15 0601-d.1 02 ¹⁾	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	36		
2	KNR 2-15 0601-d.1 02 ¹⁾	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	30		
3	KNR 2-15 0601-d.1 03 ¹⁾	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	18		
4	KNR 2-15 0601-d.1 03 ¹⁾	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	10		
5	KNR 2-15 0601-d.1 04 ¹⁾	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18-20 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	5		
6	KNR 2-15 0601-d.1 05 ¹⁾	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22-25 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	10		
7	KNR 2-15 0604-d.1 02 ¹⁾	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	2		
8	KNR 2-15 0604-d.1 02 ¹⁾	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	5		
9	KNR 2-15 0604-d.1 03 ¹⁾	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	2		
10	KNR 2-15 0604-d.1 04 ¹⁾	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18-20 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	1		
11	KNR 2-15 0604-d.1 05 ¹⁾	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22-25 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	1		
12	KNR 2-15 0606-d.1 02 ¹⁾	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	15		
13	KNR 2-15 0606-d.1 03 ¹⁾	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	10		
14	KNR 2-15 0606-d.1 04 ¹⁾	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 18-20 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	4		
15	KNR 2-15 0608-d.1 05 ¹⁾	Zawory odcinające kulowe o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych	szt.	2		
16	KNR 2-15 0608-d.1 06 ¹⁾	Zawory odcinające kulowe o śr. 20 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych	szt.	1		
17	KNR 2-15 0616-d.1 02 ¹⁾	Skrzynki do odwadniaczy w instalacjach gazów medycznych	szt.	1		
18	KNR 2-15 0617-d.1 01 ¹⁾	Punkty informacyjne P.1 x 1 w instalacjach gazów medycznych	kpl.	1		
19	KNR 2-15 0618-d.1 01 ¹⁾	Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych	kpl.	1		
20	KNR 2-15 0619-d.1 01 ¹⁾	Ścienne tablice poboru gazów medycznych	kpl.	3		
21	KNR 2-15 0634-d.1 02 ¹⁾	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 8 mm	szt.	26		
22	KNR 2-15 0634-d.1 03 ¹⁾	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.	28		
23	KNR 2-15 0634-d.1 04 ¹⁾	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.	6		
24	KNR 2-15 0634-d.1 05 ¹⁾	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 15 mm	szt.	16		
25	KNR 2-15 0634-d.1 07 ¹⁾	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm	szt.	14		
26	KNR 2-15 0633-d.1 01 ¹⁾	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchiwanie	pkt.pob.	9		
27	KNR 2-15 0633-d.1 02 ¹⁾	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc.30m	3		
28	KNR 2-15 0633-d.1 06 ¹⁾	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt.pob.	9		
29	KNR 4-01 0336-d.1 01 ²⁾	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8		
30	KNR 4-01 0339-d.1 01 ²⁾	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3		
31	KNR 4-01 0333-d.1 10 ²⁾	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
1 Instalacja gazów medycznych	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996