

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F - ul. Kolejowa w Żaganiu- etap II
ADRES INWESTYCJI : Żagań, ul. Kolejowa
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 7 styczeń 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7 styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F - ulica Kolejowa w Żaganiu					
1		ul. Kolejowa km 0+000 do 746,10			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.7461	km km	0.75	
				RAZEM	0.75
2 d.1.1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków wraz z kosztami utylizacji 30*0.5	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów bitumicznych wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz obrzeżami betonowymi wraz z kosztami utylizacji. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy przewieźć na składowisko Inwestora do 20km. 746.1*1.5	m ² m ²	1119.15	
				RAZEM	1119.15
4 d.1.1	D-01.02.04	Cięcie piłą i rozbiórka nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm pasem szerokości około 30cm wzdłuż krawężnika wraz z kosztami utylizacji materiału z rozbiórki. 746.1+10	m m	756.10	
				RAZEM	756.10
5 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej oraz rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na ławie betonowej wraz z kosztami utylizacji. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy przewieźć na składowisko Inwestora do 20km. 746.1	m m	746.10	
				RAZEM	746.10
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
6 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości chodników i zjazdów 1135+12+8	m ² m ²	1155.00	
				RAZEM	1155.00
7 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze zdjęcia humusu i korytowania - na składowisko W wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. (1135+12)*0.2+8*0.3	m ³ m ³	231.80	
				RAZEM	231.80
8 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- chodniki i zjazdy (1135+12)+8	m ² m ²	1155.00	
				RAZEM	1155.00
9 d.1.2	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm-chodniki 1135+12	m ² m ²	1147.00	
				RAZEM	1147.00
10 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy 8	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
1.3		Elementy ulic			
11 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 740	m m	740.00	
				RAZEM	740.00
12 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
13 d.1.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych 760	m m	760.00	
				RAZEM	760.00
14 d.1.3	D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1135+12	m ² m ²	1147.00	
				RAZEM	1147.00
15 d.1.3	D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
16 d.1.3	D - 05.03.05a	Odtworzenie nawierzchni z mieszanki min-bit AC11S (pasem o szerokości 30cm wzdłuż krawężników) - uzupełnienie warstwy ścieralnej jezdni o gr.5cm 740*0.3	m ² m ²	222.00	
				RAZEM	222.00
1.4		Urządzenia obce			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
18 d.1.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 18	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
19 d.1.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych - WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
1.5		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
20 d.1.5	D - 06.01.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. do 10cm z obsianiem trawą 920	m ² m ²	 920.00	
				RAZEM	920.00
21 d.1.5	D - 07.01.01	Reczne malowanie przejść dla pieszych - grubowarstwowe wykonane masą chemoutwardzalną z mikrogranulkami 8*2	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
22 d.1.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (przejścia dla pieszych) 1*2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.1.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00