
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA KOMINA NA OBIEKCIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SZPROTAWIE
ADRES INWESTYCJI : SZPROTAWA UL. SOBIESKIEGO 69, 67-300 SZPROTAWA
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 39 ŻAGAŃ
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud I kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	8		
d.1						
2	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 26 m	m ²	3.0*2.5* 20 = 150.000		
d.1						
3	KNR 4-01 0101-11	ustawienie rury zrzutowej na gruz	m	20		
d.1						
	analogia					

PODSUMOWANIE

		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
4	Kalkulacja własna	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku metodą ręczną.	kpl	1		
d.2						
5	Kalkulacja własna	Demontaż klamr, balustrad i drabin	kpl	1		
d.2						
6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - głowica komina z balkonem metodą ręczną.	m ³	3		
d.2						
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących metodą ręczną.	m ³	2.5*2.0*20.8 = 104.000		
d.2						
8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - czopuch metodą ręczną.	m ³	4		
d.2						
	analogia					
9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament	m ³	2.5*2.0*0.55 = 2.750		
d.2						

PODSUMOWANIE

		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
10	KNR 0-28 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²	2.5*6 = 15.000		
d.3						
	analogia					
11	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- Uzupełnienie tynków zewnętrznych po rozbiórce komina	m ²	2.5*6 = 15.000		
d.3						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12 d.3	KNR 4-01 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szer.ponad 25 cm	m ²	13*0.55 = 7.150		
13 d.3	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III - zasypanie poststałości po fundamencie po kominie.	m ³	2.5*2*2 = 10.000		

PODSUMOWANIE

		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 ROBOTY KOŃCOWE						
14 d.4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	35		
15 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	2.5*2.0*20.8 = 104.000		
16 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	km	25		
17 d.4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	2		
18 d.4	Kalkulacja własna	utyliczacja odpadów na wysypisku śmieci	m ³	104		

PODSUMOWANIE

		ROBOTY KOŃCOWE	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 26 m	m ²		
d.1	1610-04	3.0*2.5* 20	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 4-01	ustawienie rury zrzutowej na gruz	m		
d.1	0101-11	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
4	Kalkulacja	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp.z blachy nadającej się do użytku metodą ręczną.	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja	Demontaż klamr, balustrad i drabin	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - głowica komina z balkonem metodą ręczną.	m ³		
d.2	0212-03	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących metodą ręczną.	m ³		
d.2	0350-01	2.5*2.0*20.8	m ³	104.000	
				RAZEM	104.000
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - czopuch metodą ręczną.	m ³		
d.2	0349-02	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament	m ³		
d.2	0212-03	2.5*2.0*0.55	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
10	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.3	2621-05	2.5*6	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pusta- ków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- Uzupełnienie tynków ze- wnętrznych po rozbiórce komina	m ²		
d.3	0726-03	2.5*6	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymśów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szer.ponad 25 cm	m ²		
d.3	0530-04	13*0.55	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
13	KNNR-W 3	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubi- ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III - zasypanie poststołości po funda- mencie po kominie.	m ³		
d.3	0107-02	2.5*2*2	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
4 ROBOTY KOŃCOWE					
14	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.4	0510-01	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.4	0108-09	2.5*2.0*20.8	m ³	104.000	
				RAZEM	104.000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	km		
d.4	0108-10	25	km	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.4	Kalkulacja własna	utyliczacja odpadów na wysypisku śmieci 104	m ³ m ³	 104.000	
				RAZEM	104.000