

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni pobocza w ul. Kraszewskiego w Szprotawie - etap I  
ADRES INWESTYCJI : Szprotawa, ul. Kraszewskiego  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	990.00		
2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	990.00*0.2 = 198.00		
3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	990.00*0.5 = 495.00		
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	990.00*0.5 = 495.00		
5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - MATERIAŁ INWESTORA	m <sup>2</sup>	990.00*0.5 = 495.00		
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - MATERIAŁ INWESTORA	m <sup>2</sup>	990.00*0.5 = 495.00		
7	KNR 2-31 1501-02 analogia	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 40 km środkami transportu o ładowności	t	495.00* 0.125 = 61.88		
8	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia poboczy wykonana z urobku z korytowania - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	990.00*0.5 = 495.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**