
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1039F
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański, Gmina Szprotawa
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 2019-05-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-05-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.88	km km	0.88	
				RAZEM	0.88
2 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (włączenia) 5.5+5.5+5+3	m m	19.00	
				RAZEM	19.00
3 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20km na składowisko Inwestora 5.5*3*2+5*2+3*2	m ² m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
2		Nawierzchnie			
4 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 5000.00	m ² m ²	5000.00	
				RAZEM	5000.00
5 d.2	D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 100.00	t t	100.00	
				RAZEM	100.00
6 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5000.00	m ² m ²	5000.00	
				RAZEM	5000.00
7 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm 5000.00	m ² m ²	5000.00	
				RAZEM	5000.00