

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański-Iłowa
ADRES INWESTYCJI : odcinek relacji Konin Żagański-Iłowa w km od 0+000 do 2+248,60
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 1 czerwiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Ilowa					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2.24860	km km	2.25	
				RAZEM	2.25
2	D-01.02.04	Demontaż oznakowania pionowego z ponownym montażem po zakończeniu prac 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (poszerzenie- rozbiórka dwustronna jezdni pasem od 0,5m). 2248.6*0.5*2	m ² m ²	2248.60	
				RAZEM	2248.60
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej metodą frezowania na zimno wraz z utylizacją destruktu. Skrzyżowanie z drogą nr 1078F oraz włączenie przy A18. 440.00	m ² m ²	440.00	
				RAZEM	440.00
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów kamiennych i betonowych pod drogą i zjazdami wraz z ich utylizacją (o średnicach od 60 do 100cm) 8+12+10	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
6	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów kamiennych i betonowych i ceglanych pod drogą wraz z ich utylizacją (o średnicach od 100 do 120cm) 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
7	D-01.02.01	Karczowaniem pni o obwodzie w zakresie 50 - 320cm. Pozostałości należy zutylizować, a jamę po karczunku uzupełnić gruntem kwalifikowanym i zagęścić. 136	szt. szt.	136.00	
				RAZEM	136.00
8	D-01.02.01	Karczowanie krzaków z obszaru rowów i poboczy na całej długości zadania wraz z kosztami ich utylizacji 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty ziemne i podbudowy			
9	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod nową konstrukcję jezdni, zjazdów 10230*0.4	m ³ m ³	4092.00	
				RAZEM	4092.00
10	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 10230	m ² m ²	10230.00	
				RAZEM	10230.00
11	D - 04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2, 5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (odcinki podl. korekcie, poszerzenie, zjazdy, poboczce z kostki) 9855	m ² m ²	9855.00	
				RAZEM	9855.00
12	D-04.04.00; d.2 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - (odcinki podl. korekcie, poszerzenie, zjazdy, poboczce z kostki) 9225	m ² m ²	9225.00	
				RAZEM	9225.00
3		Elementy ulic			
13	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 300	m m	300.00	
				RAZEM	300.00
14	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 300	m m	300.00	
				RAZEM	300.00
15	D - 08.02.02	Utwardzone poboczce z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 255	m ² m ²	255.00	
				RAZEM	255.00
16	D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 115	m ² m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
17	D-04.04.00; d.3 D-04.04.02	Zjazdy do pól z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - (lokalizacja zjazdów na gruncie) 375	m ² m ²	375.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	375.00
4		Nawierzchnie			
18	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²		
d.4		5622+165	m ²	5787.00	
				RAZEM	5787.00
19	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4		12862*2+760*2	m ²	27244.00	
				RAZEM	27244.00
20	D - 05.03.26a	Ułożenie geosiatki przeciwspekaniowej Rn=100/100kN na całej szerokości i długości jezdni	m ²		
d.4		12862	m ²	12862.00	
				RAZEM	12862.00
21	D - 05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC16W wykonana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.4		13590	m ²	13590.00	
				RAZEM	13590.00
22	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²		
d.4		12640+760	m ²	13400.00	
				RAZEM	13400.00
23	D - 05.03.05a	Bitumiczna taśma dylatacyjna (uszczelniająca) na połączeniu nawierzchni w osi jezdni	m		
d.4		2248.6	m	2248.60	
				RAZEM	2248.60
5		Odwodnienie			
24	D - 03.01.03a	Przepust PEHD 800mm, SN8 - roboty ziemne, dostarczenie materiału wraz z ułożeniem i zasypaniem do wysokości warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów	m		
d.5		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
25	D - 03.01.03a	Przepust PEHD 1000mm, SN8 - roboty ziemne, dostarczenie materiału wraz z ułożeniem i zasypaniem do wysokości warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów	m		
d.5		12+8+8	m	28.00	
				RAZEM	28.00
26	D - 03.01.03a	Ścianki czołowe przepustów dla rur o średnicy 80-120 cm z kostki kamiennej.	szt.		
d.5		4*2	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
6		Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie			
27	D - 07.05.01	Bariera drogowa sprężysta N2 W2 (SP06/1)	m		
d.6		723	m	723.00	
				RAZEM	723.00
28	D - 05.03.05a; D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych wraz z wyczyszczeniem wpustów deszczowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
29	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
30	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0.3 m ² - (5szt- U3-a, 5szt- U3-b)	szt.		
d.6		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7		Roboty wykończeniowe			
31	D-04.04.00 + D-04.02.02	Pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zamięłowaniem frakcją 0/4mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		4408*0.75	m ²	3306.00	
				RAZEM	3306.00
32	D- 06.04.01	Odtworzenie i oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy.	m		
d.7		1045	m	1045.00	
				RAZEM	1045.00