

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 3906F i 1062F - ulic Młynarskiej i 3-go Maja w Szprotawie".  
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański, Szprotawa, ul. Młynarska i 3-go Maja  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 3906F i 1062F - ulic Młynarskiej i 3-go Maja w Szprotawie</b>						
1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej.	km	0.0402 = 0.04		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej (ulica 3-go Maja i Młynarska) wraz z podbudową, w celu nawiązania poszerzenia z istniejącą nawierzchnią. Materiał - kostka kamienna, do ponownego wbudowania, pozostały materiał do utylizacji na koszt Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	40.00		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na ławie betonowej z oporem. Materiał- krawężniki granitowe do ponownego wbudowania, pozostały materiał do utylizacji na koszt Wykonawcy.	m	43.00		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
2		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>				
4 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod poszerzenie do 50cm	m <sup>3</sup>	40.30*0.5 = 20.15		
5 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod nawierzchnię do przełożenia do 40cm	m <sup>3</sup>	40*0.4 = 16.00		
6 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- poszerzenie + nawierzchnia do przełożenia	m <sup>2</sup>	40.3+40 = 80.30		
7 d.2	D - 04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie + nawierzchnia do przełożenia	m <sup>2</sup>	40.3+40 = 80.30		
8 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie + nawierzchnia do przełożenia	m <sup>2</sup>	40.3+40 = 80.30		
<b>Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy</b>						
3		<b>Elementy ulic</b>				
9 d.3	D - 08.01.02	Krawężniki kamienne- (krawężnik kamienny staroużyteczny z kosztami zakupu )	m	40.20		
10 d.3	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej -materiał staroużyteczny kostka kamienna 8/11 lub 16/18 (z odzysku)- nawierzchnia do przełożenia	m <sup>2</sup>	40.00		
11 d.3	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 lub 16/18 -nawierzchnia poszerzenia - (kostka kamienna staroużyteczna z kosztami zakupu )	m <sup>2</sup>	40.30		
<b>Razem dział: Elementy ulic</b>						
4		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
12 d.4	D - 06.01.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. do 10cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	40.2*1 = 40.20		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						
<b>Słownie:</b>						