
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 3906F i 1062F - ulic Młynarskiej i 3-go Maja w Szprotawie".
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański, Szprotawa, ul. Młynarska i 3-go Maja
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 2020-01-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-01-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 3906F i 1062F - ulic Młynarskiej i 3-go Maja w Szprotawie					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0.0402	km km	0.04	
				RAZEM	0.04
d.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej (ulica 3-go Maja i Młynarska) wraz z podbudową, w celu nawiązania poszerzenia z istniejącą nawierzchnią. Materiał -kostka kamienna, do ponownego wbudowania, pozostały materiał do utylizacji na koszt Wykonawcy. 40.00	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na ławie betonowej z oporem . Materiał- krawężniki granitowe- do ponownego wbudowania, pozostały materiał do utylizacji na koszt Wykonawcy. 43.00	m m	43.00	
				RAZEM	43.00
2		Roboty ziemne i podbudowy			
d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowylad. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod poszerzenie do 50cm 40.30*0.5	m ³ m ³	20.15	
				RAZEM	20.15
d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowylad. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod nawierzchnię do przełożenia do 40cm 40*0.4	m ³ m ³	16.00	
				RAZEM	16.00
d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- poszerzenie + nawierzchnia do przełożenia 40.3+40	m ² m ²	80.30	
				RAZEM	80.30
d.2	D - 04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2, 5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie + nawierzchnia do przełożenia 40.3+40	m ² m ²	80.30	
				RAZEM	80.30
d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie + nawierzchnia do przełożenia 40.3+40	m ² m ²	80.30	
				RAZEM	80.30
3		Elementy ulic			
d.3	D - 08.01.02	Krawężniki kamienne- (krawężnik kamienny staroużyteczny z kosztami zakupu) 40.20	m m	40.20	
				RAZEM	40.20
d.3	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej -materiał staroużyteczny kostka kamienna 8/11 lub 16/18 (z odzysku)- nawierzchnia do przełożenia 40.00	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
d.3	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 lub 16/18 -nawierzchnia poszerzenia - (kostka kamienna staroużyteczna z kosztami zakupu) 40.30	m ² m ²	40.30	
				RAZEM	40.30
4		Roboty wykończeniowe			
d.4	D - 06.01.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. do 10cm z obsianiem trawą 40.2*1	m ² m ²	40.20	
				RAZEM	40.20