

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin- Chotków  
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański  
Gmina Żagań obręb Jelenin działka ewid nr 705/1  
Gmina Brzeźnica, obręb Chotków dz. ewid. nr 832  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 2020-04-27

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-04-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0.993	km km	 0.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.99</b>
2 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudową śr. gr. 25cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>
3 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. - włączenia 5*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
4 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Do pozostawienia ok 150m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod poszerzenia jezdni i pod zjazdu do głębokości śr. 30cm (993*2*1.15)+715)*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 899.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>899.67</b>
5 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (993*2*1.15)+715	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2998.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>2998.90</b>
6 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (993*2*1.15)+715	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2998.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>2998.90</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
7 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 993*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3972.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3972.00</b>
8 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (5461.5+715)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12353.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12353.00</b>
9 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 5cm (993*5.6)+715	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6275.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6275.80</b>
10 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 5461.5+715	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6176.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6176.50</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11 d.4	D - 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm. Namuł do utylizacji na koszt Wykonawcy 150	m m	 150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
12 d.4	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 993*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1489.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1489.50</b>