

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki  
ADRES INWESTYCJI : Wymiarki, ul. Ks. Witolda, dz. ewid. nr 25  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań  
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 10 luty 2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 luty 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0.26725	km km	0.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.27</b>
d.1	2 kalk. własna	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 270	m m	270.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.00</b>
d.1	3 D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (pasek 0,3m). 270*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
d.1	4 D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika z kostki, płytek betonowych/ betonu wraz z podbudową. Materiał nadający się do wbudowania przekazać Inwestorowi pozostały materiał z rozbiórki wywieźć na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 270*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	486.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>486.00</b>
d.1	5 D-01.02.04	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 270+250	m m	520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.00</b>
d.1	6 D-01.02.04	Demontaż słupków stalowych wraz z kosztami utylizacji 10	szt. szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
d.2	7 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod konstrukcję chodników i zjazdów 280*0.3+210*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	168.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.00</b>
d.2	8 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280+210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	490.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.00</b>
d.2	9 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm (chodnik) 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.00</b>
d.2	10 D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - ( zjazdy) 210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
<b>3</b>		<b>Elementy ulic</b>			
d.3	11 D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 155	m m	155.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.00</b>
d.3	12 D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 120	m m	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
d.3	13 D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 275	m m	275.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.00</b>
d.3	14 D - 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.00</b>
d.3	15 D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
<b>4</b>		<b>Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie</b>			
d.4	16 D - 08.02.02 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z WYMIANĄ WSZYSTKICH SKRZYNEK 8	szt. szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18 d.4	D - 08.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
19 d.4	D - 08.02.02 kalk. własna	UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEGO WŁAZU NA STUDNI W CIĄGU CHODNIKA wraz z kosztami zakupu, montażu i regulacji	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>