

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI **Remont chodnika w ciągu ul. Młynarskiej w Szprotawie**

LOKALIZACJA

**Powiat żagański
j. ewid. 081007_4
obręb nr 0001 Szprotawa
dz. o nr ew. 337
obręb nr 0002 Szprotawa
dz. o nr ew. 392, 395/2**

BRANŻA

Drogowa

INWESTOR

**Starosta Żagański
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań**

		DELTA BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ROBERT SKULSKI			DELTA Biuro Projektów i Nadzorów Robert Skulski ul. Stary Kisielin – Sadowa 4E 66-002 Zielona Góra tel. 695 053 898 e-mail: delta@biuroprojektow.net NIP 973-103-51-18
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data i podpis	Egzemplarz nr	
Opracowujący	mgr inż. Robert Skulski		01.2021		

Styczeń, 2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

REMONT CHODNIKA W CIĄGU UL. MŁYNARSKIEJ W SZPROTAWIE

Lp.	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
ODCINEK 1						
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca (w obrębie, krawędzi jezdni) wraz z podbudową (kostka do wykorzystania do uzupełnienia krawędzi jezdni po wymianie krawężnika)	m2	10,70		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych wraz z obrzeżami (materiał z rozbiórki do wywozu na plac składowy Wykonawcy)	m2	78,50		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników granitowych i betonowych na ławie (materiał do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m	53,50		
Razem:						
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (przedmiar jak w pkt 1)	m2	10,70		
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na gł. śr. 14cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik)	m2	78,50		
6	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm i gr. po zagęszczeniu 10cm (chodnik)	m2	78,50		
7	D-04.06.01	Uzupełnienie podbudowy wzdłuż krawężnika betonem C12/15 gr. 20cm	m2	10,70		
Razem:						
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
8	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm (chodniki)	m2	78,50		
9	D-05.03.01	Uzupełnienie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni uprzednio rozebranych brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,70		
Razem:						
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu średnio 15 cm	m2	47,00		
Razem:						
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe drogowe 15*30cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, z betonu C 12/15 gr. 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	53,50		
12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. min. 10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	53,50		
Razem:						
	INNE ROBOTY					
13	D-01.03.08	Regulacja wysokościowa zaworu gazowego	szt.	1,00		
14	D-01.03.08	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
Razem:						
Razem odc. 1:						
ODCINEK 2						
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
15	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną	m	252,50		
16	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (w obrębie zjazdów, krawędzi jezdni oraz końcowego odcinka chodnika) wraz z podbudową (materiał do wywozu na plac składowy Wykonawcy)	m2	166,00		
17	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu wraz z podbudową (materiał do wywozu na plac składowy Wykonawcy)	m2	17,00		

Lp.	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
18	D-01.02.04	Rozobranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych wraz z obrzeżami (materiał z rozbiórki do wywozu na plac składowy Wykonawcy)	m2	418,50		
19	D-01.02.04	Rozobranie krawężników granitowych i betonowych na lawie (materiał do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m	278,00		
Razem:						
D-04.00.00		PODBUDOWY				
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (przedmiar jak w pkt 2+3)	m2	183,00		
21	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na gł. śr. 11cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik do km ok.. 0+210)	m2	308,00		
22	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm i gr. po zagęszczeniu 10cm (chodnik)	m2	391,50		
23	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm i gr. po zagęszczeniu 20cm (zjady)	m2	74,50		
24	D-04.06.01	Uzupełnienie podbudowy wzdłuż krawężnika betonem C12/15 gr. 20cm	m2	25,00		
Razem:						
D-05.00.00		NAWIERZCHNIE				
25	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm (chodniki)	m2	391,50		
26	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm (zjazdy)	m2	74,50		
27	D-05.03.01	Przełożenie istn. kostki granitowej	m2	10,00		
28	D-05.03.05a	Uzupełnienie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni masą mineralno - bitumiczną (AC8S) gr. 5cm wraz z uszczelniającą taśmą bitumiczną.	m2	25,00		
Razem:						
D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
29	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu średnio 20 cm	m2	92,00		
Razem:						
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC				
30	D-08.01.01	Krawężniki betonowe drogowe 15*30cm wraz z wykonaniem law betonowych z oporem, z betonu C 12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	226,50		
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15*22cm wraz z wykonaniem law betonowych z oporem, z betonu C 12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	34,50		
32	D-08.01.01	Oporniki betonowe, wtopione 12*25cm wraz z wykonaniem law betonowych, z betonu C 12/15 gr. 15cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	24,00		
33	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. min. 10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	206,00		
Razem:						
		INNE ROBOTY				
34	D-01.03.08	Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej	szt.	2,00		
35	D-01.03.08	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych	szt.	2,00		
Razem:						
Razem odc. 2:						
RAZEM NETTO:						
PODATEK VAT:						
RAZEM BRUTTO:						

Słownie brutto:

.....
Podpis Wykonawcy