
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin- Chotków- etap II
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański
Gmina Żagań obręb Jelenin działka ewid nr 705/1, 705/2, 530
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 28 styczeń 2020

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
28 styczeń 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0.99765	km km	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową śr. gr. 25cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 73*4.5	m ² m ²	328.50	
				RAZEM	328.50
3 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. - włączenia 5*2*4	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4 d.1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków z obszaru rowów i poboczy na całej długości zadania wraz z kosztami ich utylizacji 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty ziemne i podbudowy			
5 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowylad. Do pozostawienia ok 150m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod poszerzenia jezdni i pod zjazdy do głębokości śr. 30cm (((997.65-73)*2*1.15+210)+(73*5.5))*0.3	m ³ m ³	821.46	
				RAZEM	821.46
6 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (997.65*2*1.15)+210+(73*6.3)	m ² m ²	2964.50	
				RAZEM	2964.50
7 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (997.65*2*1.15)+210+(73*6.3)	m ² m ²	2964.50	
				RAZEM	2964.50
3		Nawierzchnie			
8 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (997.65-73)*4	m ² m ²	3698.60	
				RAZEM	3698.60
9 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (5487.10+210)*2	m ² m ²	11394.20	
				RAZEM	11394.20
10 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 5cm (997.65*5.6)+210	m ² m ²	5796.84	
				RAZEM	5796.84
11 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 5487.1+210	m ² m ²	5697.10	
				RAZEM	5697.10
4		Roboty wykończeniowe			
12 d.4	D - 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm. Namuł do utylizacji na koszt Wykonawcy 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
13 d.4	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1996*0.75	m ² m ²	1497.00	
				RAZEM	1497.00