

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin- Chotków- etap III  
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański  
Gmina Żagań obręb Jelenin działka ewid nr 530, 511, 529  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 19 luty 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19 luty 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. ( L=1257,23m) 1.25723	km km	 1.26	 <b>RAZEM</b>
					<b>1.26</b>
2 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. - włączenia 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.00	 <b>RAZEM</b>
					<b>120.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
3 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Do pozostawienia ok 200m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod poszerzenia jezdni i pod zjazdy do głębokości śr. 30cm (1257.23*2*1.15+35)*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 877.99	 <b>RAZEM</b>
					<b>877.99</b>
4 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (1257.23*2*1.15)+35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2926.63	 <b>RAZEM</b>
					<b>2926.63</b>
5 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (1257.23*2*1.15)+35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2926.63	 <b>RAZEM</b>
					<b>2926.63</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
6 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  1257.23*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5028.92	 <b>RAZEM</b>
					<b>5028.92</b>
7 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  (7191.3+35)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14452.60	 <b>RAZEM</b>
					<b>14452.60</b>
8 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 5cm 6930+0.09*2*1257.23+35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7191.30	 <b>RAZEM</b>
					<b>7191.30</b>
9 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 6930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6930.00	 <b>RAZEM</b>
					<b>6930.00</b>
<b>4</b>		<b>Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie</b>			
10 d.4	D - 07.05.01	Bariera drogowa sprężysta N2 W2 (SP06/1)  12	m m	 12.00	 <b>RAZEM</b>
					<b>12.00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11 d.5	D - 06.04.01	Oczyszczenie rowów wraz z usunięciem zakrzaceń z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm. Namuł i zakrzaczenia do utylizacji na koszt Wykonawcy (dotyczy prac w działce nr 511 w obrębie przepustu) 2*25	m m	 50.00	 <b>RAZEM</b>
					<b>50.00</b>
12 d.5	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (1257.23*2)*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1885.85	 <b>RAZEM</b>
					<b>1885.85</b>