
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W ŻAGANIU
ADRES INWESTYCJI : ŻAGAŃ UL.ŻELAZNA 1
INWESTOR : POWIAT ŻAGAŃSKI
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZIÓRKOWE				
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	426.92		
d.1	0804-07					
2	KNR 4-01	Rozbiórka podłoża betonowych	m ²	80		
d.1	0804-07					
3	KW	Rozbiórka balustrad betonowych	kpl	1		
d.1						
4	KW	Rozbiórka schodów żelbetowych	kpl	1		
d.1						
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	78.2		
d.1	0108-11					
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	78.20		
d.1	0108-12	Krotność = 4				
2		PODJAZDY I SCHODY				
7	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²	506.92		
d.2	0618-03					
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	506.92		
d.2	1106-02					
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²	506.92		
d.2	1106-03	Krotność = 5				
10	KNR 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m ²	298.4		
d.2	1116-07					
11	KNR 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewanospachlowe przeciwszlizgowe EWS-S grubości 6 mm	m ²	298.4		
d.2	1116-03					
12	KNR 0-12	Posadzki z płytek granitowych gr. 2cm o wymiarach 60x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	208.52		
d.2	1118-06					
13	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 2cm o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	13.32		
d.2	1120-05					
3		ELEWCJA				
14	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	4380		
d.3	1610-01					
15	KW	Czas pracy rusztowań	szt	1		
d.3						
16	KW	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	szt	943.65		
d.3						
17	KW	Oczyszczenie blachy trapezowej na elewacji środkami chemicznymi pod wysokim ciśnieniem	szt	1816.59		
d.3						
18	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	680		
d.3	2608-01					
19	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT	m ²	680		
d.3	2608-03	17 jednokrotnie				
20	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²	680		
d.3	0601-01					
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad - balustrady na podjazdach dla karetek	m ²	74.45		
d.3	1212-05					
22	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	37.20		
d.3	1023-11					
23	KW	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom	m	197		
d.3						
4		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE				
24	KW	Montaż balustrad szklanych z poręczą ze stali nierdzewnej	m	164.65		
d.4						
25	KW	Montaż wycieraczki 1,5x1,0	kpl	1		
d.4						
26	KW	Naprawa konstrukcji żelbetowych	kpl	1		
d.4						
5		DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA DLA KARETEK WRAZ Z STACĄ ŁADOWANIA				
27	KW	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z pokryciem dachowym i stacją ładowania karetek	kpl	1		
d.5						
6		NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO				
28	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²	246.8		
d.6	0519-01					
29	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²	46.8		
d.6	0519-04					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mi- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR-W 4-01 d.6 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	74.15		
31	KNR-W 4-01 d.6 0517-06	Posypanie powierzchni dachu piaskiem	m ²	74.15		
7		PARKINGI				
7.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
32	KNR 2-31 d.7. 0815-01 1	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych / kostki brukowej / bitumicznych / kostki granitowej/ betonowych wraz z podbudową z odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji (kostka granitowa na składowisko Inwestora)	m ²	321.1		
7.2		Roboty ziemne i podbudowy				
33	KNNR 1 0202- d.7. 06 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - koryto	m ³	122.25		
34	KNNR 1 0208- d.7. 02 2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	122.25		
35	KNR 2-31 d.7. 0103-02 2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	521.1		
36	KNR 2-31 d.7. 0104-07 2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	521.1		
37	KNNR 6 0113- d.7. 02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	521.5		
7.3		Elementy ulic i nawierzchnie				
38	KNNR 6 0502- d.7. 03 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	521.1		
39	KNR 2-31 d.7. 0403-01 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	125		
7.4		REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH				
40	KNR 2-31 d.7. 1406-04 4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
41	KNR 2-31 d.7. 1406-03 4	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2		
42	KNR 2-31 d.7. 1406-05 4	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
7.5		ZIELEŃ				
43	KNR 2-01 d.7. 0510-01 5	Zdjęcie istniejącego humusu na gr. do 10cm wraz z jego odwozem na składowisko Wykonawcy. Humusowanie pasów zieleni gruntem dowiezionym z obsianiem	m ²	320		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: