
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie na odcinku Kościół- Szkoła- Świetlica
ADRES INWESTYCJI : Długie dz. ewid. nr 579/4 i 226/1
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie na odcinku Kościół- Szkoła- Świetlica						
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej.	km	0.20		
d.1						
2	D-01.02.04	Demontaż oznakowania pionowego z ponownym montażem po zakończeniu prac	kpl.	1.00		
d.1						
3	kalk. własna	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	140.00		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (pasek 0,5m).	m ²	68.00		
d.1						
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (zjazd do szkoły).	m ²	65.00		
d.1						
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m	30.00		
d.1						
7	D - 08.02.02	Przełożenie istniejących nawierzchni zjazdów z kostki granitowej w celu korekty i nawiązania do nowych nawierzchni chodników i nowej rzednej jezdni	m ²	10.00		
d.1						
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne i podbudowy				
8	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod konstrukcję chodników i zjazdów	m ³	120.50		
d.2						
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	375.00		
d.2						
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm (chodnik)	m ²	295.00		
d.2						
11	D-04.04.00; D-d.2 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - (zjazdy)	m ²	80.00		
d.2						
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
3		Elementy ulic				
12	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	180.00		
d.3						
13	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15	m	85.00		
d.3						
14	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15	m	110.00		
d.3						
15	d.3	Ściek podchodnikowy (dwa rzędy ułożone na sobie) 1,5m x 2 na 1kpl	kpl.	2.00		
16	D - 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	295.00		
d.3						
17	D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	80.00		
d.3						
Razem dział: Elementy ulic						
4		Roboty wykończeniowe				
18	D- 06.04.01	Odtworzenie i oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy.	m	120.00		
d.4						
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						