

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie na odcinku Kościół- Szkoła- Świetlica  
ADRES INWESTYCJI : Długie dz. ewid. nr 579/4 i 226/1  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań  
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 10 luty 2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 luty 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie na odcinku Kościół- Szkoła- Świetlica</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0.19835	km km	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
2	D-01.02.04	Demontaż oznakowania pionowego z ponownym montażem po zakończeniu prac 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 kalk. własna	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 140	m m	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (pasek 0,5m). (140-4)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.00</b>
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (zjazd do szkoły). 65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
7	D - 08.02.02	Przełożenie istniejących nawierzchni zjazdów z kostki granitowej w celu korekty i nawiązania do nowych nawierzchni chodników i nowej rzednej jezdni 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
8	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod konstrukcję chodników i zjazdów 295*0.3+80*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	120.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.50</b>
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 295+80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	375.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.00</b>
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm (chodnik) 295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	295.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.00</b>
11	D-04.04.00; d.2 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - ( zjazdy) 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
<b>3</b>		<b>Elementy ulic</b>			
12	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 180	m m	180.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
13	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 85	m m	85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
14	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 110	m m	110.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
15	d.3	Ściek podchodnikowy (dwa rzędy ułożone na sobie) 1,5m x 2 na 1kpl 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16	D - 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	295.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.00</b>
17	D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
18	D- 06.04.01	Odtworzenie i oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy.	m		
d.4		120	m	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>