


# FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI      **Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w miejscowości Bobrowice**

LOKALIZACJA              **Powiat żagański  
j. ewid. 081007\_5  
obręb nr 0002 Bobrowice  
dz. o nr ew. 155/1**

BRANŻA                      **Drogowa**

INWESTOR                  **Starosta Żagański  
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań**

		<b>DELTA</b> BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ROBERT SKULSKI		<b>DELTA Biuro Projektów i Nadzorów</b> <b>Robert Skulski</b> ul. Stary Kisielin – Sadowa 4E 66-002 Zielona Góra tel. 695 053 898 e-mail: delta@biuroprojektow.net NIP 973-103-51-18	
	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Data i podpis</b>	<b>Egzemplarz nr</b>		
<b>Opracowujący</b>	mgr inż. Robert Skulski	02.2022			

*Luty, 2022 r.*

**FORMULARZ OFERTOWY****Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w miejscowości Bobrowice**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>BRANŻA DROGOWA</b>						
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	D-01.01.00	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych wraz z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych	km	0,37		
2	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (koryto) bez względu na materiał (kruszywo łamane, żużel paleniskowy, itp.) na gr. śr. 25cm wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy	m2	246,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (koryto) bez względu na materiał (kruszywo łamane, żużel paleniskowy, itp.) na gr. śr. 40cm (zjazdu) wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy	m2	614,00		
4	D-01.02.10	Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych do poziomu nawierzchni, nadbudowa wykonana betonem.	szt.	16,00		
<b>II ROBOTY ZIEMNE</b>						
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy (w obrębie lewego rowu na początku opracowania na dł. ok. 20m)	m3	20,00		
<b>III PODBUDOWY</b>						
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kosntrukcyjne w gruntach kat. I-VI	m2	860,00		
7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o wskaźniku różnoziarnistości min. 3,00 (wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym do $I_s \geq 1,00$ ) o gr. 10cm	m2	614,00		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	2 273,00		
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni (warstw bitumicznych) drogowej emulsją asfaltową (warstwa profilująca i warstwa wiążąca)	m2	3 601,00		
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-63mm stabilizowanej mechanicznie, o gr. po zagęszczeniu 20cm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m2	793,00		
11	D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem o $R_m \leq 2,5MPa$ , gr. 10cm, wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m2	246,00		
<b>IV NAWIERZCHNIE</b>						
12	D-05.02.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanej o frakcji 0/31,5mm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem. (w obrębie dowiązania do istniejącej jezdni na końcu opracowania)	Mg	11,27		
13	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 071,00		
14	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 121,00		
15	D-05.03.05b	Profilowanie istn. nawierzchni brukowej betonem asfaltowym AC16W w ilości śr. 150kg/m2	Mg	222,00		
16	D-05.03.26	Ułożenie siatki zbrojeniowej o $R_n=120/200kN/m$ wykonanej z kombinacji włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem (tylko w obrębie jezdni)	m2	1 579,00		
<b>V ELEMENTY ULIC</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15*22cm wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 o gr. 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm oraz oporem z betonu o gr. min. 15cm	m	230,00		
VI	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
18	D-06.03.01a	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5mm gr. śr. 15cm	m2	513,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT (23%)</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						

Słownie z brutto: .....

.....  
Podpis Wykonawcy