



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

41	Wc - męskie	52	Sala lekcyjna
19,41 m ²	19,41 m ²	62,01 m ²	62,01 m ²
42	Sala lekcyjna	52a	Zaplecze sali nr 52
46,54 m ²	46,54 m ²	18,21 m ²	18,21 m ²
43	Sala lekcyjna	53	Sala lekcyjna
63,66 m ²	63,66 m ²	60,92 m ²	60,92 m ²
43a	Zaplecze sali nr 43	54	Sala
24,13 m ²	24,13 m ²	31,39 m ²	31,39 m ²
45	Sala lekcyjna	55	Sala
50,48 m ²	50,48 m ²	27,81 m ²	27,81 m ²
45a	Zaplecze sali nr 45	55a	Zaplecze sali nr 55
15,52 m ²	15,52 m ²	5,98 m ²	5,98 m ²
47	Sala lekcyjna	56	Wc - damskie
49,27 m ²	49,27 m ²	18,75 m ²	18,75 m ²
47a	Zaplecze sali nr 47	K-1	Klatka schodowa
15,45 m ²	15,45 m ²	12,20 m ²	12,20 m ²
49	Sala lekcyjna	K-2	Klatka schodowa
60,91 m ²	60,91 m ²	13,70 m ²	13,70 m ²
49a	Zaplecze sali nr 49	K-O	Korytarz
21,79 m ²	21,79 m ²	17,91 m ²	17,91 m ²
51	Sala lekcyjna		
48,53 m ²	48,53 m ²		
51a	Zaplecze sali nr 51		
14,60 m ²	14,60 m ²		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
RAZEM : 863,46m²

OZNACZENIA :

- (PVC) Istniejące okno PVC
- (1N) Nawiewnik ciśnieniowy o przepływie 25m³/h i wymiarach zewnętrznych czerpni 330/46 oraz regulator 313/23
- (AL) Drzwi aluminiowe
braz profil ciepły
- naświetle szkło bezpieczne
-wymiały drzwi sprawdzić na budowie
przed ostateczną produkcją i montażem
- Projektowane ogrzewanie
styropian gr. 15cm - system ETICS

Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39		
Obiekt :	Termomodernizacja zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu przy ul. Pomorskiej 7		
Temat :	Rzut II-go piętra		
Opracował :	Krzysztof Jasinski	Upr. bud. 88/82/Zg	Rys. nr
Sprawił :	mgr inż.arch. Maciej Praski	Upr. bud. 2/2001/Gw	Skala 1:100