


STAROSTWO POWIATOWE – RZUT DACHU  
– STAN PROJEKTOWANY –



- UWAGA:
- Nowa instalację odgromową (okucie budynku oraz zwody ) z instalacją odgromowa dachu należy połączyć. Iwale złączoną .
  - Skrzynki problemcze A-600C studzienka problemcza „165”z krawką, wzmożnione w kolozie szarym , należy posadowić w opasce budynku.
  - Przewody odprowadzające, mają być prowadzone, mlin 8mm” w lzdaci budynku w nurach oslonowych - rura oslonowa 32 niepalna, na uchwytach.
  - Wszystkie połączenia w dleńl wykonać poprzez spawanie, młjesca spawow oczyszc i zabezpieczyć ocykln.
  - Pod dleğanl plemuszynl i przl zblżeńlch do rur gazowyl, kablil lld bednarl prowadzlc w rurze oslonowej AKOT BE 7/8.
  - Instalację wykonać zgodnie z PT.

Nazwa:	TERENOWA BUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAGANIU
Obiekt:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Adres budowy:	ul. Dworcowa, Żagań, Powiat Żagań, woj. lubuskie
Działka:	2475/6, 2475/7, obr. 003, jedn. ew. Żagań
Inwestor:	POWIAT ZAGANSKI ul. Dworcowa 39, 69-100 Żagań
PROJEKTANT:	mjr inż. Marek Kiejanowicz LBS/46/PROE/13
Data:	wrzesień 2015
RZUTY PIWNICY INSTALACJA ODGROMOWA	RYS: ELE-6