


WYKAZ URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

L.p.	Nazwa i charakterystyka urządzenia	Ilość [szt.]
1	2	3
1	Gazowy kocioł grzewczy Vitodens 200-W Q=30-105kW firmy Viessmann Regulator VITOTRONIC 200-H Typ HK3B, Vitotronic 200 Typ H01B	1
1a	Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego Nr kat. 7424951	1
1b	Urządzenie neutralizacyjne Nr kat. 7226141	1
2	Naczynie wzbiorcze przeponowe takie jak firmy REFLEX typ NG140 z zaworem SU25	1
3	Podgrzewacz pojemnościowy Vitocell-V 300 (200l)	1
4	Sprzęgło hydrauliczne Nr kat.Z007743 prod. Viessmann	1
5	Pompa obiegowa c.o. Wilo- Stratos 25/1-6 CAN PN 10	1
6	Pompa obiegowa c.o. Wilo- Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10	1
7	Pompa podgrzewacza c.w. Wilo- Star- RSG 25/7	1
8	Pompa cyrkulacyjna Wilo- Star- Z20/7	1
9	Zawór trójdrogowy VMV15 kvs=2,5 prod. Danfoss	1
10	Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR Ø1/2" typ 1915,po=0,25	1
11	Zabezpieczenie stanu wody SYR typu 933	1
13	Zawór kulowy mufowy Ø25mm	2
14	Zawór trójdrogowy VMV25 kvs=6,3 prod. Danfoss	1
15	Zawór zwrotny mufowy Ø25mm	1
16	Osadnik z zaworem upustowym Y222P Ø20mm	1
17	Zawór kulowy mufowy Ø32mm	5
18	Zawór zwrotny mufowy Ø32mm	1
19	Osadnik z zaworem upustowym Y222P Ø32mm	1
20	Zawór kulowy mufowy Ø40mm	4
21	Zawór zwrotny mufowy Ø40mm	1
22	Osadnik z zaworem upustowym Y222P Ø40mm	1
23	Zawór kulowy mufowy Ø20mm	8
24	Zawór zwrotny mufowy Ø20mm	3
25	Membranowy zawór bezpieczeństwa taki jak SYR Ø20 typ 2115,po=0,6	1
26	Cisnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typ DD18+ wspornik do zawieszenia na ścianie	1
27	Wodomierz JS 2,5	1
28	Stacja filtrująca redukcyjna z płukaniem wstecznym+ automat do płukania wstępnego	1
29	Zmiekczacz jonowymienny taki jak AQUASET 500 firmy Viessmann	1
30	Wodomierz JS 1,0	1
31	Zawór napętniający + manometr 0-4 bar	1
32	Wąż przyłączeniowy w oplocie L=1m	1
33	Kurek spustowy dn15	1
34	Rozdzielacz zasilania i powrotu+przyłącze rurowe Ø80mm, L=1m - wykonanie warsztatowe	1



Nazwa:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻAGANIU
Obiekt:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Adres budowy:	ul. Dworcowa, Żagań, Powiat Żagań, woj. lubuskie
Działka:	2475/8, 2475,7, obr 003, jedn ew. Żagań
Inwestor:	POWIAT ŻAGAŃSKI ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
PROJEKTANT:	mgr inż. Barbara Fogel upr. 95/2005/ZG
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Agnieszka Maj upr. 28/98/ZG
Data:	wrzesień 2015