
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przykanalika oraz remont wpustu ulicznego w ul. Młyńskiej w m. Gozdnica
ADRES INWESTYCJI : ul. Młyńska Gozdnica
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa przykanalika oraz remont wpustu ulicznego w ul. Młyńskiej w m. Gozdnicza						
1		Nawierzchnia- cięcie , rozebranie, odtworzenie				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	12.00		
d.1	0101-02					
2	KNR 2-31 0803-	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	7.00		
d.1	03					
3	KNR 2-31 0803-	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²	7.00		
d.1	04					
4	KNR 2-31 0804-	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²	7.00		
d.1	05					
5	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	7.00		
d.1	02					
Razem dział: Nawierzchnia- cięcie , rozebranie, odtworzenie						
2		Roboty ziemne				
6	KNR 2-01 0317-	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	9.00		
d.2	0501					
7	KNR 2-01 0320-	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	9.00		
d.2	0501					
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Rurociągi				
8	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	8.00		
d.3	0408-02					
9	KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	1.00		
d.3	03					
Razem dział: Rurociągi						
4		Roboty dodatkowe				
10	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	m	0.25		
d.4	0101-03					
11	KNNR 6 0205-	Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm	m ²	9.00		
d.4	05					
Razem dział: Roboty dodatkowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: