
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki
ADRES INWESTYCJI : Wymiarki, ul. Ks. Witolda, dz. ewid. nr 25
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Wymiarki | | | | | | |
| 1 | | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. | km | 0.27 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | kalk. własna | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 270.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (pasmem 0,3m). | m ² | 81.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika z kostki, płytek betonowych/ betonu wraz z pobudową. Materiał nadający się do wbudowania przekazać Inwestorowi pozostały materiał z rozbiórki wywieść na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. | m ² | 486.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji | m | 520.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | D-01.02.04 | Demontaż słupków stalowych wraz z kosztami utylizacji | szt. | 10.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | | | | | |
| 2 | | Roboty ziemne i podbudowy | | | | |
| 7 | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod konstrukcję chodników i zjazdów | m ³ | 168.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 8 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 490.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 9 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm (chodnik) | m ² | 280.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 10 | D-04.04.00; D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - (zjazdy) | m ² | 210.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy | | | | | | |
| 3 | | Elementy ulic | | | | |
| 11 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 155.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 12 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 | m | 120.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 13 | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 | m | 275.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 14 | D - 08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 280.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 15 | D - 08.02.02 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 210.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| Razem dział: Elementy ulic | | | | | | |
| 4 | | Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie | | | | |
| 16 | D - 08.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z WYMIANĄ WSZYSTKICH SKRZYNEK | szt. | 8.00 | | |
| d.4 | kalk. własna | | | | | |
| 17 | D - 08.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 18 | D - 08.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych | szt. | 2.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 19 | D - 08.02.02 | UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEGO WŁĄZU NA STUDNI W CIĄGU CHODNIKA wraz z kosztami zakupu, montażu i regulacji | szt. | 1.00 | | |
| d.4 | kalk. własna | | | | | |
| Razem dział: Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: